

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przy tynkach w strefie cokołowej kościoła.			
1 d.1	KNR K-01 0113-04 analogia	Dezynfekcja powierzchni tynków w miejscach zakażenia biologicznego. Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne	m2		
		172,80 * 2,2 * 1,35	m2	513,216	
				RAZEM	513,216
2 d.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2		
		poz.1	m2	513,216	
				RAZEM	513,216
3 d.1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.1	m2	513,216	
				RAZEM	513,216
4 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.1	m2	513,216	
				RAZEM	513,216
5 d.1	TZKBNK IV - 93 analogia	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą gotycką na zaprawie cem.-wap. Głębokość przeszycia 1 ceg.	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
6 d.1	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.1 * 0,5	m2	256,608	
				RAZEM	256,608
7 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.1	m2	513,216	
				RAZEM	513,216
8 d.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.1	m2	513,216	
				RAZEM	513,216
9 d.1	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.1	m2	513,216	
				RAZEM	513,216
10 d.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		poz.1	m2	513,216	
				RAZEM	513,216
11 d.1	KNR 2-02 0910-05 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Wykonanie izolacji pionowej ścian cokołowych. - Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie - dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze o szerokości do 30 cm Tynki na pow.do 5 m2.	m2		
		172,80 * 0,8 * 1,35	m2	186,624	
				RAZEM	186,624
2		Prace konserwatorskie przy tynkach elewacji i wierzy kościoła.			
12 d.2	KNR K-01 0113-04 analogia	Dezynfekcja powierzchni tynków w miejscach zakażenia biologicznego. Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne	m2		
		20 * 3 * 1,2	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
13 d.2	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2		
		poz.12	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
14 d.2	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
15 d.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.12	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
16 d.2	TZKNBK IV - 93 analogia	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą gotycką na zaprawie cem.-wap. Głębokość przeszycia 1 ceg.	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
17 d.2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.12	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
18 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.12	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
19 d.2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.12	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
20 d.2	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.12	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
21 d.2	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		poz.12	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
3		Prace konserwatorskie przy detalach architektonicznych elewacji.			
22 d.3	KNR K-01 0113-04 analogia	Dezynfekcja powierzchni tynków w miejscach zakażenia biologicznego. Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne	m2		
		19,50 * 2 * 1,4	m2	54,600	
				RAZEM	54,600
23 d.3	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.22	m2	54,600	
				RAZEM	54,600
24 d.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.22	m2	54,600	
				RAZEM	54,600
25 d.3	TZKNBK IV - 93 analogia	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą gotycką na zaprawie cem.-wap. Głębokość przeszycia 1 ceg.	m		
		poz.22	m	54,600	
				RAZEM	54,600
26 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.22	m2	54,600	
				RAZEM	54,600
27 d.3	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.22	m2	54,600	
				RAZEM	54,600
28 d.3	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.22	m2	54,600	
				RAZEM	54,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		poz.22	m2	54,600	
				RAZEM	54,600
4		Prace przy warstwach malarskich elewacji.			
30 d.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.1 + poz.12 + poz.22	m2	639,816	
				RAZEM	639,816
31 d.4	KNR 2-02 1501-04	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		poz.30	m2	639,816	
				RAZEM	639,816