



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie (odcinek od ul. Marii Konopnickiej do ul. Antoniny Mrozowskiej)

Termin składania ofert

pt., 05/12/2008 - 14:41 - sob., 05/11/2011 - 23:00

Opis przedmiotu zamówienia

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mławy , Stary Rynek 19, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6546441, faks 023 6543652.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie (odcinek od ul. Marii Konopnickiej do ul. Antoniny Mrozowskiej).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej oznaczona jako część A oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej oznaczona jako część B , w szczególności:

Część A - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,048km
- wykopy oraz przekopy koparkami wykonywane na odkład - 54,57m³
- wykopy liniowe pod rurociągi o głębokości do 3m przy szerokości 0,8m-1,5m - 6,06m³
- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10cm - 4,48m³
- obsypka rur z materiałów sypkich grubości 10cm - 4,48m³
- nadsypka na rury z materiałów sypkich grubości 30cm - 6,72m³
- zasypywanie wykopów spycharkami - 45,27m³
- zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi - 45,27m³
- kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm - 16m
- kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm - 32m
- kształtki z PVC kanalizacyjne o średnicy 160mm w połączeniu kaskadowym - 1szt.
- kształtki z PVC kanalizacyjne o średnicy 200mm w połączeniu kaskadowym - 1szt.
- kanały z PVC o średnicy 160mm w połączeniu kaskad., odcinek pionowy - 0,5m
- studzienki kanalizacyjne o średnicy 315-425mm DN 200 z kinetą - 2szt.
- próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm

Część B- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,123km
- roboty ziemne koparkami z transportem urobku na odległość do 4km (grunty przeznaczone do wymiany na żwir z piaskiem) - 200,67m³
- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3m - 348m²
- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10cm - 12,16m³
- zakup i dowóz z odległości 5km zwiru z piaskiem - 192,75m³
- zasypywanie wykopów spycharkami - 192,75m³
- zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi - 192,75m³
- kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm - 7m - kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm - 116m
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm - 3szt.
- studzienki kanalizacyjne o średnicy 315-425mm DN 200 z kinetą - 3szt.
- próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm
- oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego - 123m
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm - 119,6m²

- wywiezienie zdemontowanej nawierzchni - gruzu na odległość do 5km - 9,568m³
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 23cm - 119,6m²
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca o gr. 4cm - 119,6m²
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna o gr. 3cm - 119,6m²
- przestawienie krawężników betonowych - 2m
- rozebranie chodników z kostki brukowej - 2,5m²
- nawierzchnie z kostki brukowej - 2,5m²

Szczegółowy zakres zamówienia określają załączone przedmiary i dokumentacja techniczna. Teren jezdni, chodników, dojazdów prywatnych i obszary zielone zniszczone podczas realizacji Wykonawca robót przywróci do stanu pierwotnego. Wykonawca robót przedstawi projekt organizacji ruchu i dostępu mieszkańców do posesji podczas realizacji zadania. Roboty budowlane realizowane będą w terenie zurbanizowanym, w związku z czym zakłada się zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
22.07.2009.

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wymogu wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mlawa.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój 19.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **09.01.2009** godzina **10:00**, miejsce: **Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój 19.**

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie (odcinek od ul. Marii Konopnickiej do ul. Antoniny Mrozowskiej)” Zamawiający wybrał do realizacji w/w zamówienia ofertę firmy:

Zakład Ogólnobudowlany IZOSAN, Moczadła 1b, 87-300 Brodnica

Cena ofertowa na wykonanie usług j.w. wynosi:

cena netto: 49 001,32 zł

cena brutto: 59 781,61 zł.

(słownie: pięćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 61/100)

Wybrana oferta była najkorzystniejsza cenowo i uzyskała najwięcej punktów w kryterium CENA - 100%.

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Zakład Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę ul. Storczykowa 2 06-500 Mława - 193,2 pkt.

Zakład Ogólnobudowlany IZOSAN Moczadła 1b, 87-300 Brodnica - 300,00 pkt.

Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M. M. Młyńscy Spółka Jawna ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów - 244,5 pkt.

Zakład Hydrauliczny INSMONT s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska ul. Ciechanowska 18, 06-500 Mława - 295,02 pkt.

Załączniki do pobrania

[SIWZ 336 KB](#)

[Projekt techniczny, przedmiary 588.33 KB](#)

[Do wszystkich podbierających SIWZ 31.12.2008r. - zmiana przedmiaru dla ul.](#)

[Mrozowskiej w Mławie 216.39 KB](#)

[Aktualizacja 31.12.2008r. - plan sytuacyjny - obowiązujący do postępowania 188.98 KB](#)

[Aktualizacja 31.12.2008r. - przedmiar i kosztorys ofertowy dla ul. Mrozowskiej - obowiązujący do postępowania 57.22 KB](#)

Podmiot udostępniający informację: -

Osoba odpowiedzialna za informację: -

Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl

Data wytworzenia informacji: 05.12.2008 15:41:07

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2008 15:41:07

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
05.12.2008 15:41:07	root@npc.pl	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-antoniny-mrozowskiej-w-mlawie-i-budowa>