



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: Aneta Malinowska

Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej pomiędzy budynkiem przy ul. Stary Rynek 19 a budynkiem przy ul. Narutowicza 6

Termin składania ofert

śr., 06/11/2024 - 14:00 - śr., 13/11/2024 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

Zadanie polega na wykonaniu robót związanych z budową szerokopasmowego łącza do budynku przy ul. Narutowicza 6 w Mławie, co w znaczący sposób wpłynie na możliwości realizacji usług, zwiększenie szybkości i niezawodności transmisji.

Projektuje się budowę przyłącza telekomunikacyjnego oraz kanalizacji kablowej rurami HDPE \varnothing 110 mm poniżej poziomu gruntu. Na trasie przebiegu przyłącza i kanalizacji kablowej projektuje się posadowienie studni kablowych.

Prace ziemne prowadzić bez kolizji z istniejącymi obiektami małej architektury, drzewostanem oraz zielenią niską. Istniejące kable ziemne telekomunikacyjne oraz energetyczne zostaną zabezpieczone rurą dwudzielną \varnothing 110. Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone należy odtworzyć do stanu pierwotnego przy użyciu takich samych materiałów lub zamienników posiadających te same właściwości techniczne.

Rury kanalizacji kablowej ułożyć na głębokości 0,7 m licząc od górnej powierzchni rury.

Zakres rzeczowy niniejszego obejmuje:

- budowę przyłączy telekomunikacyjnych;
- budowę kanalizacji kablowej;
- budowę kabla światłowodowego wraz z trasami kablowymi po budynkach.

Wszelkie prace przy istniejących urządzeniach infrastruktury podziemnej należy prowadzić ręcznie.

- Na terenie mogą znajdować się urządzenia infrastruktury podziemnej nie zaznaczone na załączonych mapach.
- Prace prowadzić pod nadzorem właścicieli oraz zarządzających infrastrukturą podziemną w rejonie projektowanych relacji kablowych.
- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach uzgadniających oraz przepisami BHP.
- Prace należy wykonywać pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych służb właścicieli lub zarządzających infrastrukturą.
- Materiały użyte do budowy winny posiadać atest i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić inwentaryzację geodezyjną w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót objętych projektem, obiekt musi zostać wytyczony w terenie przez uprawnione do tego jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem. Po wykonaniu inwentaryzacji należy obiekty nanieść na mapy zasadnicze przyjęte do zasobów Starostwa Powiatowego w Mławie.
- Roboty budowlane przy istniejących sieciach uzbrojenia terenu wykonywać zgodnie z opiniami zawartymi w protokołach z narad koordynacyjnych.
- roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, wyznaczonym przez Zamawiającego

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej.

Informacje o ogłoszeniu

[Formularz ofertowy roboty budowlane 0.docx 72.14 KB](#)

[Formularz ofertowy roboty budowlane 0.pdf 289.89 KB](#)

Dodatkowe informacje

[Dokumentacja projektowa 7.97 MB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiorcze zestawienie ofert - WI.271.59.2024 budowa przyłącza szerokopasmowego.pdf 132.7 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Powiadomienie o wyborze oferty - Budowa przyłącza szerokopasmowego.pdf 168.3 KB](#)

Uwagi

3.11.2024r. - zamieszczenie zbiorczego zestawienia ofert oraz powiadomienia o wyborze oferty

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 06.11.2024 14:01:49

Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2024 13:42:44

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
13.11.2024 13:42:44	Piotr Tomaszewski	edycja strony
06.11.2024 14:01:49	Aneta Malinowska	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-przylacza-sieci-szerokopasmowej-pomiedzy-budynkiem-przy-ul-stary-rynek>