



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** Andrzej Porzeziński

---

## **Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - postępowanie nr 2.**

Termin składania ofert

pt., 15/12/2017 - 07:47 - ndz., 14/01/2018 - 23:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - postępowanie nr 2.

### **1. Przedmiot zamówienia;**

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych MOSiR w Mławie zgodnie z zakresem rzeczowym i wytycznymi Inwestora. Z dokumentacji I Etapu inwestycji zostały zrealizowane następujące elementy:

- boisko treningowe z trawy syntetycznej z wyposażeniem i oświetleniem,
- oświetlenie parkingu oraz budynku siłowni (wykonanego wg. odrębnej dokumentacji) zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do boisk,
- chodniki i nawierzchni z kostki betonowej w obrębie boiska wraz z drogą dojazdową wzdłuż korony stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego,

- odwodnienie boiska z odcinkiem kanalizacji deszczowej ułożone w drodzejazdowej wzdłuż korony boiska piłkarskiego i odprowadzeniem do włączenia przy rzece Seracz,

Dokumentacja zrealizowanego etapu I inwestycji dostępna jest w wersji elektronicznej pod linkiem:

<http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/rzebudowa-objektow-sportowyc...>

## **2. Zakres rzeczowy projektu;**

- 1) Przeniesienie rzutni do pchnięcia kulą na drugą stronę obok skoczni wzwyż.
- 2) Usunięcie z płyty głównej rzutni do rzutu młotem i dyskiem wraz z rozbiegiem do rzutu oszczepem.
- 3) Na miejscu rzutni do pchnięcia kulą zlokalizować skocznię do skoku o tyczce z wydzieleniem elementu jako etap. W dokumentacji uwzględnić projekt rozbiegów w dwóch odrębnych technologiach odpowiadających parametrom np. MONDO oraz odmiennej technologii np. CONICA. Zamawiający posiada wyposażenie w formie nowych kompletnych dwóch zestawów do skoku wzwyż, **w kosztorysie należy uwzględnić 2 szt. mobilnych obudów najazdowych 3-częściowych** celem zabezpieczenia zeskoków.
- 4) Zaprojektowanie instalacji do podłączenia systemu nagłośnienia wraz z zadaszonym miejscem na ustawienie i podłączenie niezbędnego sprzętu dla prowadzenia imprez skoku o tyczce.
- 5) W dokumentacji **uwzględnić etapową realizację przebudowy stadionu**, która będzie zawierała elementy lekkoatletyczne z nawierzchnią syntetyczną, przebudowę boiska głównego z odwodnieniem i nawodnieniem oraz bieżnię i inne elementy, które można wydzielić jako mniejsze etapy zachowując logiczny tok realizacji całości inwestycji.
- 6) Uwzględnić wykonanie ogrodzenia (zamknięcia korony stadionu) celem umożliwienia jednoczesnego rozgrywania meczy oraz korzystania z budynku siłowni i boisk wykonanych

w ramach programu „orlik 2012”.

7) Dokumentację i rozmieszczenie urządzeń uzgodnić z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki celem uniknięcia ewentualnej kolizji pomiędzy dyscyplinami lub też nadania licencji na rozgrywki.

8) Rezygnuje się z utrzymania IV kategorii dla stadionu zgodnie z opracowaniem autorstwa Państwa Moniki i Tomasza Gajek z uwagi na realizowane obecnie zadania na poziomie miejskim, powiatowym i regionalnym.

### **3. Projekt powinien obejmować**

1) Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych z pozyskaniem wypisów do działek.

2) Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji lokalizacji celu publicznego i innych koniecznych  
(w przypadku takiej potrzeby).

3) Opracowanie dokumentacji wraz z planem etapowania inwestycji i uzgodnienie projektu  
z Użytkownikiem i Inwestorem.

4) Uzgodnienie lokalizacji wszystkich zaprojektowanych obiektów w ZUD.

5) Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji Starosty o przyjęciu zgłoszenia robót ew., decyzji  
o pozwoleniu na budowę uwzględniającej etapowanie inwestycji.

6) Uzyskanie innych wymaganych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót  
i eksploatacji inwestycji, w tym z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz z Miastem Mława.

7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru przedmiotowych robót oddzielnie dla każdej branży.

8) Opracowanie ZZK - 2 egz., przedmiaru robót dla każdej branży po 2 egz. i kosztorysów inwestorskich po 2 egz.

#### **4. Dokumenty odbiorowe:**

- 1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 6 egz. w wersji papierowej  
do przekazania Zamawiającemu (łącznie z egz. do pozwolenia na budowę).
- 2) Projekty wykonawcze - 6 egz.
- 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. w wersji papierowej.
- 4) Przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej.
- 5) Kosztorys inwestorski + ZZK - po 2 egz. w wersji papierowej.
- 6) Wersja elektroniczna (pdf) wszystkich opracowań.
- 7) Dokumentację jednobrzmiącą należy dostarczyć w kompletach, opakowanych każdy oddzielnie, ze spisem zawartości każdego opracowania.

#### **5. Oferta powinna określać:**

Ryczałtową cenę opracowania projektu wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z opracowania koncepcji, dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

-

Załączniki do pobrania

[Inwentaryzacja 1.pdf 1.74 MB](#)

[Inwentaryzacja 2.pdf 2.75 MB](#)

[Załącznik 4 - program stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego.pdf 1.44 MB](#)

[Formularz ofertowy opracowanie projektu zamiennego 2.pdf 217.29 KB](#)

[Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 634.56 KB](#)

Podmiot udostępniający informację: Andrzej Porzeziński

Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański

Osoba wprowadzająca informację: Andrzej Porzeziński

Data wytworzenia informacji: 15.12.2017 08:47:02

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:37:13

Liczba odsłon: 0

<b>Data</b>	<b>Osoba dokonująca zmian</b>	<b>Opis zmiany</b>
14.12.2023 11:37:13	admin_vobacom	edycja strony
29.01.2018 09:29:53	Andrzej Porzeziński	edycja strony
15.12.2017 08:49:51	Andrzej Porzeziński	edycja strony
15.12.2017 08:47:02	Andrzej Porzeziński	strona została dodana

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/opracowanie-projektu-zamiennego-przebudowy-obiektow-sportowych-na-terenie-0>