

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Broniewskiego, Kossaka oraz w ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Kossaka do ul. Matejki w Miawie.
ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego, Kossaka i Olsztyńska w Miawie
INWESTOR : Miasto Miawa
ADRES INWESTORA : 06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Roman Garwacki
DATA OPRACOWANIA : 20.12.2017r.

ST. PROJEKTANT

Inż. Roman Garwacki
Uprawnienia Nr swid. 10/81

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : kw. IV. 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.12.2017r.

Data zatwierdzenia

UWAGA:

1. Załączony do SIWZ przedmiar robót obejmuje całość inwestycji i może być wykorzystany jako materiał pomocniczy

Lp.	Nr spec. techn. n.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kanalizacja deszczowa w ul. Broniewskiego, Kossaka i Olsztyńskiej w miejscowości Mława.						
1			Kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Broniewskiego, Kossaka oraz w ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Kossaka do ul. Matejki w Mławie.			
1.1			Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów.			
1.1.1			SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.			
1.1.1.1		45233140-2	Roboty drogowe.			
1.1.1.1.1			Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1.1.1.1.1		kalk. własna				
1.1.1.1.1.1				kpl	1.00	
			1			1.00
					RAZEM	1.00
2	01.02	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1.1.1.1	.04	0101-01				
1.1.1.1.1				m	214.08	
1.1.1.1.1.1			$(105.94+1.1)*2$			214.08
					RAZEM	214.08
3	01.02	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1.1.1.1	.04	0801-01				
1.1.1.1.1				m ²	116.53	
1.1.1.1.1.1			$105.94*1.1$			116.53
					RAZEM	116.53
4		KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - warstwa gr. 5 cm + 7 cm	m ²		
d.1.1.1.1		0102-01				
1.1.1.1.1			Krotność = 3	m ²	116.53	
1.1.1.1.1.1			poz.3			116.53
					RAZEM	116.53
5		KNR 4-01	Zaladunek - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1.1.1		0108-11				
1.1.1.1.1		analogia		m ³	43.12	
1.1.1.1.1.1			poz.3*37			43.12
					RAZEM	43.12
6		KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1.1.1		0108-12				
1.1.1.1.1			Krotność = 4	m ³	43.12	
1.1.1.1.1.1			poz.5			43.12
					RAZEM	43.12
7	04.04	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1.1.1	.01	0114-05				
1.1.1.1.1				m ²	116.53	
1.1.1.1.1.1			poz.3			116.53
					RAZEM	116.53
8		KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.1.1.1		0114-07				
1.1.1.1.1				m ²	116.53	
1.1.1.1.1.1			poz.3			116.53
					RAZEM	116.53
9		KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.1.1.1		0311-01				
1.1.1.1.1		analogia		m ²	116.53	
1.1.1.1.1.1			Krotność = 5			116.53
1.1.1.1.1.1.1			poz.3			116.53
					RAZEM	116.53
10		KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1.1.1		0311-02				
1.1.1.1.1		analogia		m ²	116.53	
1.1.1.1.1.1			Krotność = 3			116.53
1.1.1.1.1.1.1			poz.3			116.53
					RAZEM	116.53

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1.1.			Roboty ziemne.			
1.2.						
1.1.			Rurociągi.			
1.2.						
1						
11		KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3	m ³		
d.1.		0206-04	w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- lość do 1 km (80%)			
1.1.						
2.1		Stale glo- balne:	gpd=0.2 sd=1.1			
		dl. kanaliz. fi 250	62.98 A (obliczenia pomocnicze)	m	62.98	
				m	62.98	
		dl. kanaliz. fi 315	203.52+105.94 B (obliczenia pomocnicze)	m	309.46	
				m	309.46	
		dl. kanaliz. fi 630	35.79+8.21+38.89 C (obliczenia pomocnicze)	m	82.89	
				m	82.89	
		sr. gl. fi 250	(1.14+2.04)/2+gpd D (obliczenia pomocnicze)	m	1.79	
				m	1.79	
		sr. gl. fi 315	(2.04+1.98+1.83+1.76)/4+gpd E (obliczenia pomocnicze)	m	2.10	
				m	2.10	
		sr. gl. fi 630	[(1.76+1.62)/2+(2.15+2.07)/2+(1.76+2.38)/2]/3+gpd F (obliczenia pomocnicze)	m	2.16	
				m	2.16	
		dl. wykopu fi 250	poz.A-1.3*4 G (obliczenia pomocnicze)	m	57.78	
				m	57.78	
		dl. wykopu fi 315	poz.B-1.3*10 H (obliczenia pomocnicze)	m	296.46	
				m	296.46	
		dl. wykopu fi 630	poz.C-1.5*4 I (obliczenia pomocnicze)	m	76.89	
				m	76.89	
		dl. rz. fi 250	poz.A-.6*4 J (obliczenia pomocnicze)	m ³	60.58	
				m ³	60.58	
		dl. rz. fi 315	poz.B-[(4*1.2)+.6+.75] K (obliczenia pomocnicze)	m ³	303.31	
				m ³	303.31	
		dl. rz. fi 600	poz.C-[(.75*1.5)+.6+.75+1.5+.75] L (obliczenia pomocnicze)	m ³	78.17	
				m ³	78.17	
		obj. fi 250	.785*.3^2*poz.J M (obliczenia pomocnicze)	m ³	4.28	
				m ³	4.28	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		obj. fi 315	.785*.4*2*poz.K N (obliczenia pomocnicze)	m ³	38.10	
				m ³	38.10	
		obj. fi 600	.785*.7*2*poz.L O (obliczenia pomocnicze)	m ³	30.07	
				m ³	30.07	
		100% wykupu	[(poz.D*poz.G)+(poz.E*poz.H)+(poz.F*poz.I)]*sd P (obliczenia pomocnicze)	m ³	981.28	
				m ³	981.28	
		ręczny 20%	poz.P*20% Q (obliczenia pomocnicze)	m ³	196.26	
				m ³	196.26	
		podsyпка	(poz.J+poz.K+poz.L)*sd*gpd R (obliczenia pomocnicze)	m ³	97.25	
				m ³	97.25	
		przywóz - piasku	poz.P-poz.N-poz.R S (obliczenia pomocnicze)	m ³	845.93	
				m ³	845.93	
		mech. 80%	poz.P-poz.Q	m ³	785.02	
					RAZEM	785.02
12	d.1. 1.1. 2.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 poz.11	m ³		
				m ³	785.02	
					RAZEM	785.02
13	d.1. 1.1. 2.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) poz.11Q	m ³		
				m ³	196.26	
					RAZEM	196.26
14	d.1. 1.1. 2.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 poz.13	m ³		
				m ³	196.26	
					RAZEM	196.26
15	d.1. 1.1. 2.1	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m poz.11D*poz.11G*2	m ²		
				m ²	206.85	
					RAZEM	206.85
16	d.1. 1.1. 2.1	KNNR 1 0529-01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m 3	kpl.		
				kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
17	d.1. 1.1. 2.1	KNNR 1 0529-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m poz.16	kpl.		
				kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
18	d.1. 1.1. 2.1	KNNR 1 0206-03 analogia	Przywiezienie piasku koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.11S	m ³		
				m ³	845.93	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	845.93
19	d.1. 1.1. 2.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³		
			poz.18	m ³	845.93	
					RAZEM	845.93
20	d.1. 1.1. 2.1	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³		
			poz.18*40%	m ³	338.37	
					RAZEM	338.37
21	d.1. 1.1. 2.1	KNR-W 2- 01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
			poz.18*60%	m ³	507.56	
					RAZEM	507.56
22	d.1. 1.1. 2.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III wykonanych mech i ręcznie	m ³		
			poz.18	m ³	845.93	
					RAZEM	845.93
1.1. 1.2. 2			Studzienki.			
23	d.1. 1.1. 2.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.50 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (80%)	m ³		
			wys. studz. fi 1200 1.14+1.57+2.04+2.07+2.07+1.98+1.83+1.76+1.09+1.77	m	17.32	
			A (obliczenia pomocnicze)	m	17.32	
			wys. studz. fi 1500 1.76+1.62+2.15+2.38	m ³	7.91	
			B (obliczenia pomocnicze)	m ²	7.91	
			100% wykop (2.6*2*poz.A)+(3.1*2*poz.B)	m ³	193.10	
			C (obliczenia pomocnicze)	m ³	193.10	
			ręczny 20% poz.C*20%	m ³	38.62	
			D (obliczenia pomocnicze)	m ³	38.62	
			obj. fi 1200 785*1.4*2*poz.A	m ³	26.65	
			E (obliczenia pomocnicze)	m ³	26.65	
			obj. fi 1500 785*1.7*2*poz.B	m ³	17.95	
			F (obliczenia pomocnicze)	m ³	17.95	
			przywóz piasku poz.C-poz.E-poz.F	m ³	148.50	
			G (obliczenia pomocnicze)	m ³	148.50	
			mech. 80% poz.C-poz.D	m ³	154.48	
					RAZEM	154.48

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	d.1. 1.1. 2.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4	m ³		
			poz.23	m ³	154.48	
					RAZEM	154.48
25	d.1. 1.1. 2.2	KNNR 1 0315-04	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki wraz z rozbiórką	m ²		
			2.4*4*poz.23A	m ²	166.27	
					RAZEM	166.27
26	d.1. 1.1. 2.2	KNNR 1 0206-03 analogia	Przywiezienie piasku koparkami podsiębiernymi o poj.lyzki 0,40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
			poz.23G	m ³	148.50	
					RAZEM	148.50
27	d.1. 1.1. 2.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³		
			poz.26	m ³	148.50	
					RAZEM	148.50
28	d.1. 1.1. 2.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów komór i studzienek sypczarkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
			poz.26	m ³	148.50	
					RAZEM	148.50
29	d.1. 1.1. 2.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III wykonanych mech i ręcznie	m ³		
			poz.26	m ³	148.50	
					RAZEM	148.50
1.1. 1.3			Roboty montażowe.			
1.1. 1.3.			Rurociągi.			
1						
30	d.1. 1.1. 3.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
			poz.11R	m ³	97.25	
					RAZEM	97.25
31	d.1. 1.1. 3.1	KNNR 4 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
			poz.11J	m	60.55	
					RAZEM	60.55
32	d.1. 1.1. 3.1	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
			poz.11K	m	303.31	
					RAZEM	303.31
33	d.1. 1.1. 3.1	KNNR 4 1308-08	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm	m		
			poz.11L	m	78.17	
					RAZEM	78.17
1.1. 1.3. 2			Studzienki.			

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
34	d.1. 1.1. 3.2	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		Stale globalne:	isd1=10 isd1	stud.	10.00	
					RAZEM	10.00
35	d.1. 1.1. 3.2	KNNR 4 1413-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		Stale globalne:	isd2=3 isd2	stud.	3.00	
					RAZEM	3.00
36	d.1. 1.1. 3.2	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m ³ - elementy betonowe kinety	m ³		
			2.5	m ³	2.50	
					RAZEM	2.50
1.1. 2			PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW.			
1.1. 2.1		45233140- 2	Roboty drogowe.			
37	d.1. 1.2. 1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
38	d.1. 1.2. 1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gr. do 5 cm	m		
			poz.47A	m	104.09	
					RAZEM	104.09
39	d.1. 1.2. 1	01.02 .04 KNNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		Stale globalne:	sps=0.8 poz.38*sps	m ²	83.27	
					RAZEM	83.27
40	d.1. 1.2. 1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - warstwa gr. 5 cm + 7 cm Krotność = 3 poz.39	m ²		
				m ²	83.27	
					RAZEM	83.27
41	d.1. 1.2. 1	KNR 4-01 0108-11 analogia	Załadunek - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.39*37	m ³	30.81	
					RAZEM	30.81
42	d.1. 1.2. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
			poz.41	m ³	30.81	
					RAZEM	30.81
43	d.1. 1.2. 1	04.04 .01 KNNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			poz.39	m ²	83.27	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	83.27
44	d.1. 1.2. 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			poz.39	m ²	83.27	
					RAZEM	83.27
45	d.1. 1.2. 1	KNR 2-31 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm Krotność = 5	m ²		
			poz.39	m ²	83.27	
					RAZEM	83.27
46	d.1. 1.2. 1	KNR 2-31 0311-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 3 poz.39	m ²		
				m ²	83.27	
					RAZEM	83.27
1.1.			Roboty ziemne.			
2.2						
1.1.			Rurociągi.			
2.2.						
1						
47	d.1. 1.2. 2.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowniczymi na odległość do 1 km	m ³		
		Stale globalne:	ipd=24 gpd=0.2 spd=1			
			Odcinki przykanalików od studni do wpustu.			
			d8 - wp11 = 4,80 m h=1,00			
			d8 - wp12 = 4,49 m h=1,00			
			d9 - wp13 = 2,15 m h=1,25			
			d9 - wp14 = 5,35 m h=1,73			
			d10 - wp15 = 1,61 m h=1,25			
			d10 - wp16 = 4,36 m h=1,28			
			d11 - wp17 = 2,77 m h=1,25			
			d11 - wp18 = 5,30 m h=1,22			
			d12 - wp19 = 1,25 m h=1,23			
			d12 - wp20 = 5,14 m h=1,28			
			d13 - wp21 = 3,02 m h=1,23			
			d13 - wp22 = 5,79 m h=1,24			
			d14 - wp23 = 2,54 m h=1,25			
			d14 - wp24 = 4,63 m h=1,28			
			d15 - wp25 = 6,24 m h=1,33			
			d15 - wp26 = 9,34 m h=1,28			
			d7 - wp27 = 5,23 m h=1,27			
			d7 - wp28 = 6,70 m h=1,27			
			d16 - wp29 = 4,15 m h=1,31			
			d16 - wp30 = 1,80 m h=1,28			
			d18 - wp31 = 4,97 m h=1,03			
			d18 - wp32 = 4,02 m h=1,03			
			d19 - wp33 = 4,13 m h=1,29			
			d20 - wp34 = 4,31 m h=1,49			
		Razem	ipd = 24 szt.			
		dl. przykana-	4.8+4.49+2.15+5.35+1.61+4.36+2.77+5.3+1.25+5.14+3.02+5.79+	m		104.09
		nal. k.d.	2.54+4.63+6.24+9.34+5.23+6.7+4.15+1.8+4.97+4.02+4.13+4.31			=====
			A (obliczenia pomocnicze)	m		104.09
		śr.głęb.przy	(1+1+1.26+1.73+1.25+1.28+1.25+1.22+1.23+1.28+1.23+1.24+1.25+	m		1.45
		kanal.	1.28+1.33+1.28+1.27+1.27+1.31+1.28+1.03+1.03+1.29+1.49)/ipd+			=====
			gpd			
			B (obliczenia pomocnicze)			

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				m	1,45	
		dl. wykopu	poz.A- $\{[(2.6+1.1)*9]+[(4+1.1)*3]\}$ C (obliczenia pomocnicze)	m	55,49	
				m	55,49	
		dl. rzecz. fi 160	poz.A- $\{[(1.5+.5)*9]+[(1.5+.5)*3]\}$ D (obliczenia pomocnicze)	m	80,09	
				m	80,09	
		obj. fi 160	.785*.20*2*poz.C E (obliczenia pomocnicze)	m ³	1,74	
				m ³	1,74	
		wykop 100%	spd*poz.B*poz.C F (obliczenia pomocnicze)		80,46	
					80,46	
		ręczny 20%	poz.F*20% G (obliczenia pomocnicze)		16,09	
					16,09	
		przywóz piasku	poz.F-poz.E H (obliczenia pomocnicze)		78,72	
					78,72	
		mechanicz-ny 80%	poz.F-poz.G	m ³	64,37	
					RAZEM	64,37
48	d.1. 1.2. 2.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 poz.47	m ³ m ³	 64,37	 64,37
					RAZEM	64,37
49	d.1. 1.2. 2.1	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m poz.47B*poz.47C*2	m ² m ²	 160,92	 160,92
					RAZEM	160,92
50	d.1. 1.2. 2.1	KNNR 1 0206-03 analogia	Przywiezienie piasku koparkami podsiębiernymi o poj.tyzki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.47H	m ³ m ³	 78,72	 78,72
					RAZEM	78,72
51	d.1. 1.2. 2.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 poz.50	m ³ m ³	 78,72	 78,72
					RAZEM	78,72
52	d.1. 1.2. 2.1	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr. III-IV poz.50*40%	m ³ m ³	 31,49	 31,49
					RAZEM	31,49
53	d.1. 1.2. 2.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.50*60%	m ³ m ³	 47,23	 47,23
					RAZEM	47,23

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
54	d.1.	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III wykonanych mech i ręcznie	m ³			
1.2.							
2.1				poz.52+poz.53	m ³	78.72	
					RAZEM	78.72	
1.1.			Wpusty.				
2.2.							
2							
55	d.1.	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³			
1.2.							
2.2				Stale globalne: w=24	m	51.60	
				wys. wpustów fi 500 2.15*fw	m	51.60	
				A (obliczenia pomocnicze)	m ³	149.12	
				100% wykop 1.7*2*poz.A	m ³	149.12	
				B (obliczenia pomocnicze)	m ³	29.82	
				ręczny 20% poz.B*20%	m ³	29.82	
				C (obliczenia pomocnicze)	m ³	14.58	
				objęt. wpustów fi 500 785*.6*2*poz.A	m ³	14.58	
		D (obliczenia pomocnicze)	m ³	134.54			
		przywóz piasku poz.B-poz.D	m ³	134.54			
		E (obliczenia pomocnicze)	m ³	119.30			
		mechan. 80% poz.B-poz.C	m ³	119.30			
					RAZEM	119.30	
56	d.1.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4	m ³			
1.2.							
2.2				poz.55	m ³	119.30	
					RAZEM	119.30	
57	d.1.	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³			
1.2.							
2.2				poz.55C	m ³	29.82	
					RAZEM	29.82	
58	d.1.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.I-IV) Krotność = 4	m ³			
1.2.							
2.2				poz.57	m ³	29.82	
					RAZEM	29.82	
59	d.1.	KNNR 1 0315-04	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki wraz z rozbiórką	m ²			
1.2.							
2.2				1.7*4*poz.55A	m ²	350.88	
					RAZEM	350.88	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
60	d.1. 1.2. 2.2	KNNR 1 0206-03 analogia	Przywiezienie piasku koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
			poz.55E	m ³	134.54	
					RAZEM	134.54
61	d.1. 1.2. 2.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³		
			poz.60	m ³	134.54	
					RAZEM	134.54
62	d.1. 1.2. 2.2	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów obiektowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³		
			poz.60*60%	m ³	80.72	
					RAZEM	80.72
63	d.1. 1.2. 2.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów komór i studzienek spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III założono 50% recznie	m ³		
			poz.60*40%	m ³	53.82	
					RAZEM	53.82
64	d.1. 1.2. 2.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III wykonanych mech i ręcznie	m ³		
			poz.62+poz.63	m ³	134.54	
					RAZEM	134.54
1.1. 2.3.			Roboty montażowe.			
1.1. 2.3. 1			Rurociągi.			
65	d.1. 1.2. 3.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		Stale globalne:	gpd=0.2 spd=1 spd*gpd*poz.47D	m ³	16.02	
					RAZEM	16.02
66	d.1. 1.2. 3.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
			poz.47D	m	80.09	
					RAZEM	80.09
1.1. 2.3. 2			Wpusty.			
67	d.1. 1.2. 3.2	KNR-W 2- 18 0524-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		Stale globalne:	iw=24 iw	szt.	24.00	
					RAZEM	24.00
68	d.1. 1.2. 3.2	KNR-W 2- 18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt.		
		Stale globalne:	iw=24 iw*2	szt.	48.00	
					RAZEM	48.00

