



Schemat przekroju poprzecznego wykopu  
wodociąg - kanał sanitarny  
(wykop dla dwóch sieci )



Minimalna szerokość wykupu	
Wymiar nominalny DN	Minimalna szerokość wykupu obudowanego (OD + x) [m]
DN≤225	OD + 0,4
225<DN≤350	OD +0,5
350<DN<700	OD + 0,7
700<DN	OD +0,85
OD - średnica zewnętrzna przewodu (m)	
Szerokość wykupu zależne od głębokości	
Głębokość wykupu [m]	Min. Szerokość wykupu [m]
<1,0	nie ma wymagań
1≤1,75	0,8
1,75≤4	0,9
>4	1,0

Projektowane urządzenia wykonać w wykopie umocnionym, w kolejności:  
 etap 1. kanał sanitarny,  
 etap 2. wodociąg,  
 odpowiednio wykonując wykop, jego umocnienie, podsypkę, obsypkę,  
 zasypkę oraz zagęszczenie.

	<b>PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO</b> , tel. kom.: 696 348-074; 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl <b>KOMUNIKACJA</b> 65-119 ZIELONA GÓRA UL. SULECHOWSKA 4A pok. 5	
	<b>PRZEBUDOWA ULICY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MŁAWIE</b>	
TYTUŁ:	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA, SIECI WOD-KAN</b>	
PROJEKTANT: b. sanitarna	<i>mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI upraw. nr LBS/0063/POOS/09</i>	
SPRAWDZAJĄCY: b. sanitarna	<i>mgr inż. ALINA WINTURSKA LBS/0019/POOS/12</i>	
TYTUŁ RYS.:	rys.nr S14	
SKALA : 1:25	<b>PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU</b>	