



HYDRANT HP3

Przekrój A-A




RZUT



LEGENDA

1. Trójnik żeliwny kołnierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwą DN150/DN80 szt. 1
2. Kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN80 szt. 2
3. Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką DN80 szt. 1
4. Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem z kontrolowanym miejscem łamania DN80 szt. 1
5. Łącznik rurowo-kołnierzowy bez wkładki metalowej DN150 - szt.2
6. Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1
7. Płyta podkładowa szt. 1
8. Skrzynka uliczna sztywna szt. 1
9. Rura proj. PE 90

	PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, tel. kom.: 696 348-074; KOMUNIKACJA 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl 65-119 ZIELONA GÓRA UL. SULECHOWSKA 4A pok. 5	
	TYTUŁ: PRZEBUDOWA ULICY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MŁAWIE	
OBIEKT: WODOCIĄG		
PROJEKTANT: b. sanitarna	mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI upraw. nr LBS/0063/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: b. sanitarna	mgr inż. ALINA WINTURSKA LBS/0019/POOS/12	
TYTUŁ RYS.: SKALA: 1 :100/500	WĘZŁY WODOCIĄGOWE - HYDRANT NADZIEMNY	rys.nr S8