

Kosztorys ofertowy

ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MŁAWIE ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5, 193/6, 193/12, 193/56, 193/59, 193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86, 193/87, 193/88, 193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrębie nr 10 Miasto Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie)

Wartość kosztorysu netto: **31 078,55 zł**

VAT: **7 148,07 zł**

Wartość kosztorysu brutto: **38 226,62 zł**

Słownie: **trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 62/100 zł**

Data opracowania:

2018-10-25

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-------------------|---|-----|-------|
| | Kosztorys | ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MŁAWIE ETAP II NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5, 193/6, 193/12, 193/56, 193/59, 193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86, 193/87, 193/88, 193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrębie nr 10 Miasto Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie) | | |
| 1 | Rozdział | BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA | | |
| 1.1 | Grupa | PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ | | |
| 1.2 | Element | Demontaż | | |
| 1.2.1 | TPSA 40/401/2 (1) | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana | szt | 2 |
| 1.3 | Element | Montaż i zabezpieczenie kanalizacji kablowej | | |
| 1.3.1 | KNR 501/401/2 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III | szt | 2 |
| 1.3.2 | KNR 231/1406/5 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne | szt | 2 |
| 1.4 | Element | Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej | | |
| 1.4.1 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 1-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 32 |
| 1.4.2 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 6-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 16 |
| 1.4.3 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 3-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 3 |
| 1.4.4 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 3-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 3 |
| 1.4.5 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 3-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 4 |
| 1.4.6 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 3-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 2 |
| 1.4.7 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 3-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 2 |
| 1.4.8 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 3-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 3 |
| 1.4.9 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 3-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 18 |
| 1.4.10 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rura do Fi·120·mm 3-otw R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 6 |
| 1.5 | Element | Prace dodatkowe | | |
| 1.5.1 | | Nadzór gestora sieci | szt | 1 |
| 1.5.2 | | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | szt | 1 |
| 1.5.3 | | Inwentaryzacja geodezyjna | szt | 1 |