


Elewacja północna



Elewacja południowa


## Elewacja północna i południowa skala 1:100

### LEGENDA:

- |   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| 1 | - krzyż<br>• 2x malowanie farbą chlorokalcyzkową   | - kolor czarny<br>RAL 9005 |
| 2 | - ściana zewnętrzna<br>• tynk elewacyjny barwiony w masie silikonowy (baranek) gr. 1.0 mm<br>• styropian gr. 10 cm | - kolor szary<br>RAL 7035  |
| 3 | - żaluzja<br>• ocynkowana, malowana farbą (malowanie proszkowe)  | - kolor grafit<br>RAL 7024 |
| 4 | - stolarka okienna i drzwiowa<br>• aluminiowa<br>• szkło zespolone (przyciemniane)                                 | - kolor grafit<br>RAL 7024 |
| 5 | - zabudowa na ruszcie drewnianym<br>• deski malowane   | - kolor grafit<br>RAL 7024 |
| 6 | - kamień elewacyjny<br>• fugowanie miejscowe uzupełnienie  | - kolor szary              |

### UWAGI:

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielostronowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
- Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
- Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	 ul. B. Borzyszkowa 1a 08-003 Ciechanów Tel. 22-61-91-024 e-mail: greg@gregproject.com.pl
Projektant w sprawie architektury mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektura		Projekt, rysunek
Wykonawca w sprawie architektury mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-01A/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektura		Projekt, rysunek
Termin projektu:	Termin wykończenia budowy: 01.01.2020 Czas trwania: 12 miesięcy	
Inwestor:	Miasto Miejsce Stary Rynek 13 06-500 Miejsce	
Adres inwestycji:	Miejsce, Dział 923, 945, 946	
Prace wykonawcze:	ELEWACJA PÓŁNOCNA I PÓŁDNIOWA	
Numer projektu GREG/01/20	Strona: architektura	Numer rysunku PB-A-08