


Przekrój A-A  
skala 1:100



Dk	WARSTWY DACHU KAPLICY
1.000000	Pokrycie dachowego - blacha trapezowa
2	Łaty 5×2 cm
3	Konstrukcja
4	Boazeria- istniejąca(bez zmian)
5	Ocieplenie natryskowe 15cm+5cm(krokwie)
6	Folia paroizolacyjna
7	Sufit podwieszany z płyty g-k 2x na konstrukcji aluminiowej
8	Tapeta z włókna szklanego



- UWAGI:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
  - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
  - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
  - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
  - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	<div>Architektura &amp; Budownictwo</div> <div>Greg project</div> <div>Grzegorz Michalski</div> <div>ul. S. Borodziejca 1a</div> <div>06-400 Ciechanów</div> <div>Tel. 504-544-024</div> <div>e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej		
Temat projektu:	Termomodernizacja budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	
Inwestor:	Miasto Mława Stary Rynek 19 06-500 Mława	
Adres inwestycji:	Mława, Dz. Nr 923, 946, 948	
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A	
Numer projektu GREG/01/20	Branża: architektura	Faza projektu: PB
	Data: 08.01.2020	Skala: 1:100
		Numer rysunku: PB-A-06