


Elewacja wschodnia



Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia
i zachodnia
skala 1:100

- LEGENDA:
- | | | |
|---|---|----------------------------|
| 1 | - krzyż
• 2x malowanie farbą chlorokalczkową | - kolor czarny
RAL 9005 |
| 2 | - ściana zewnętrzna
• tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
• styropian gr. 10 cm | - kolor szary
RAL 7035 |
| 3 | - Żaluzja
• ocynkowana, malowana farbą
(malowanie proszkowe) | - kolor grafit
RAL 7024 |
| 4 | - stolarka okienna i drzwiowa
• aluminiowa
• szkło zespolone (przyciemniane) | - kolor grafit
RAL 7024 |
| 5 | - zabudowa na ruszcie drewnianym
• deski malowane | - kolor grafit
RAL 7024 |



- UWAGI:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	<div>Greg project</div> <div>ul. S. Borodziejca 1a</div> <div>06-100 Cieszanów</div> <div>Tel. 504-544-024</div> <div>e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-01A/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej		
Temat projektu	Termomodernizacja budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	
Inwestor	Miasto Mława Stary Rynek 19 06-500 Mława	
Adres inwestycji	Mława, Dz. Nr 923, 946, 948	
Nazwa rysunku:	ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA	
Numer projektu GREG/01/20	Branża: architektura	Faza projektu: PB
	Data: 08.01.2020	Skala: 1:100
	Numer rysunku: PB-A-07	