



Schemat przekroju poprzecznego wykopu
wodociąg - kanał sanitarny
(wykop dla dwóch sieci)



Minimalna szerokość wykopu	
Wymiar nominalny DN	Minimalna szerokość wykopu obudowanego (OD + x) [m]
DN ≤ 225	OD + 0,4
225 < DN ≤ 350	OD + 0,5
350 < DN < 700	OD + 0,7
700 < DN	OD + 0,85
OD - średnica zewnętrzna przewodu (m)	
Szerokość wykopu zależne od głębokości	
Głębokość wykopu [m]	Min. Szerokość wykopu [m]
< 1,0	nie ma wymagań
1 ≤ 1,75	0,8
1,75 ≤ 4	0,9
> 4	1,0

Projektowane urządzenia wykonać w wykopie umocnionym, w kolejności:
 etap 1. kanał sanitarny,
 etap 2. wodociąg,
 odpowiednio wykonując wykop, jego umocnienie, podsypkę, obsypkę,
 zasypkę oraz zagęszczenie.

	PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO , tel. kom.: 696 348-074; 65-119 ZIELONA GÓRA UL. SULECHOWSKA 4A p.o.k. 5 * 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl	
	KOMUNIKACJA	
PRZEBUDOWA ULICY STUDZINIENIEC W MŁAWIE		
TYTUŁ:		
OBIEKT:		
KANALIZACJA DESZCZOWA, SIECI WOD-KAN		
PROJEKTANT: b. sanitarna	<i>mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI</i> upraw. nr LBS/0063/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: b. sanitarna	<i>mgr inż. ALINA WINTURSKA</i> LBS/0019/POOS/12	
TYTUŁ RYS.:		
SKALA : 1:25	PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU rys.nr S23	