

OBJAŚNIENIA:

- 1

kostka betonowa brukarska (szara) gr. 8,0 cm
- 1a

kostka betonowa brukarska (kolor szary) gr. 6,0 cm
- 1b

kostka betonowa brukarska (kolor czerwony) gr. 8,0 cm
- 2

podsyпка cem.- piaskowa C 3/4, lub z mialu kamiennego (0-5 mm), grubości 5,0 cm
- 3

podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skały litej), łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-a gr. 20 cm (z mieszanki 0 - 31,5 mm)
- 3a

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 (mieszanka wykonana w wytwórni -poza placem budowy) grubości 15,0 cm
- 4

warstwa odsączająca z piasku (0 - 2,0 mm), gr. 20,0 cm
- 5

podłoże gruntowe -(wykop), piasek, pospółka -(nasyp)
- 6

krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30x100 cm
- 6a

krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm
- 7


ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 8


obrzeże betonowe 8x30x100 cm, na ławie z podsyпce cem.-piaskowej C 3/4
- 9

podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skały litej), łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-a gr. 10 cm (z mieszanki 0 - 31,5 mm)
- 10

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej (AC11S) o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 50 /70 - według normy PN-EN 13108-1
- 11

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm - półściłego AC11 W o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1



| | | |
|---|---|---------------|
|  | PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, KOMUNIKACJA | |
| | tel. kom.: 696 348-074; 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl 65-119 ZIELONA GÓRA UL. SULECHOWSKA 4a lokal nr 5 | |
| TYTUŁ: | PRZEBUDOWA ULIC: CIECHANOWSKIEJ, Bpa.LEONA WETMAŃSKIEGO W MŁAWIE | |
| OBIEKT: | DROGA - UL. L. WETMAŃSKIEGO | |
| PROJEKTANT: b. drogowa | JAN WYRWIŃSKI upraw. nr 128/82/ZG | 25.10.2019 r. |
| SPRAWDZIŁ: b. drogowa | | |
| | | |
| | | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. MARCIN PILCH | 25.10.2019 r. |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. TADEUSZ WYRWIŃSKI | 25.10.2019 r. |
| TYTUŁ RYS.: | PRZEKROJE NORMALNE | |
| SKALA : 1 : 50 | rys.nr 7 | |