




ŚCIEŻKA -CIECHANOWSKA    km 0+084.13



ŚCIEŻKA -CIECHANOWSKA    km 0+049.01




CIECHANOWSKA 2    km 0+023.88



## OBJAŚNIENIA:

- 1 kostka betonowa brukarska (szara) gr. 8,0 cm
- 1a kostka betonowa brukarska (kolor szary) gr. 6,0 cm
- 1b kostka betonowa brukarska (kolor czerwony) gr. 8,0 cm
- 2 podsypka cem.- piaskowa C 3/4, lub z miału kamiennego (0-5 mm), grubości 5,0 cm
- 3 podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skały litej), łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-a gr. 20 cm (z mieszanki 0 - 31,5 mm)
- 3a warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 (mieszanka wykonana w wytwórni -poza placem budowy) grubości 15,0 cm
- 4 warstwa odsączająca z piasku (0 - 2,0 mm), gr. 20,0 cm
- 5 podłoże gruntowe -(wykop), piasek, pospółka -(nasyp)
- 6 krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30x100 cm
- 6a krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm
- 7 ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 8 obrzeże betonowe 8x30x100 cm, na ławie z podsypce cem.-piaskowej C 3/4
- 9 podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skały litej), łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-a gr. 10 cm (z mieszanki 0 - 31,5 mm)
- 10 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej (AC11S) o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 50 /70 - według normy PN-EN 13108-1
- 11 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm - półściśłego AC11 W o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1

 TYTUŁ:	<b>PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO</b> , tel. kom.: 696 348-074; 539 949 949 e-mail: tawny@wp.pl <b>KOMUNIKACJA</b> 65-119 ZIELONA GÓRA UL. SULECHOWSKA 4a lokal nr 5	
	<b>PRZEBUDOWA ULIC: CIECHANOWSKIEJ, Bpa.LEONA WETMAŃSKIEGO W MŁAWIE</b>	
OBIEKT:	<b>DROGA - ŚCIEŻKA-CIECHANOWSKA, UL. CIECHANOWSKA 2</b>	
PROJEKTANT: b. drogowa	JAN WYRWIŃSKI upraw. nr 128/82/ZG	25.10.2019 r.
SPRAWDZIŁ: b. drogowa		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. MARCIN PILCH	25.10.2019 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. TADEUSZ WYRWIŃSKI	25.10.2019 r.
TYTUŁ RYS.:	<b>PRZEKROJE NORMALNE</b>	
SKALA : <b>1 : 50</b>	<b>rys.nr 6</b>	