









Projektuje się ogrodzenie panelowe o szerokości przęseł 2400mm i rozstawie w osiach słupów 2600mm, o przekroju słupów 60x60 mm. Wypełnienie w postaci profilu 20x20 mm.
Wysokość ogrodzenia 1530mm, wysokość przęsła 1450mm.
Powłoka antykorozyjna: ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowo w kolorze RAL 6005.

Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe– stopy betonowe na podkładzie z chudego betonu C8/10, o gr. 10cm.
Monolityczna stopa betonowa 50x50x80 cm, z betonu C25/30.

Ogrodzenie wykonać wraz z podmurówką prefabrykowaną.

Przekroje słupów bram i furtki, elementy wypełnienia, kolorystyka – jak w przypadku przęseł.

Stosować system modułowy ogrodzenia od jednego Producenta.
Sposób montażu wg wytycznych producenta.

INWESTOR	Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława		
ADRES	Województwo mazowieckie, Powiat mławski Gmina Mława, Obręb Miasto Mława Numer działek 253/5, 253/7, 253/10		
TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa bieżni, przebudowa bieżni do skoku w dal, budowa rzutni do pchnięcia kulą, budowa zjazdu, wymiana odcinka ogrodzenia, przebudowa schodów, przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska piłkarskiego wraz z budową piłkochwytów, odwodnienia i oświetlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa elementów małej architektury oraz remont schodów i poręczy na terenie Szkramach zadania pn. „Rozbudowa i terenie Szkoły Podstaoły Podstawowej nr 2 w Mławie w modernizacja boisk i bieżni na wowej nr 2 w Mławie"		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż.arch. Bartłomiej Pawełczuk nr upr. 242/LBOKK/2018		
TYTUŁ RYSUNKU	**Ogrodzenie - widok**		
	SKALA 1:20	DATA 07.06.2023	NR RYSUNKU A-03