
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Budowa tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie
ADRES INWESTYCJI: Miasto Mława; ul. Dworcowa; dz. nr ewid. 10-1576/95; Obręb 0010
Miasto Mława; 06-500 Mława
NAZWA INWESTORA: Miasto Mława
ADRES INWESTORA: Stary Rynek 19 06-500 Mława

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Joanna Okraska

DATA OPRACOWANIA: Październik 2018r.



WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ - UTWARDZENIA					
1		Ciąg pieszo-jezdny; parking i obrzeża			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2		
		481,27	m2	481,27	
				RAZEM	481,27
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.1	m2	481,27	
				RAZEM	481,27
3 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
		181,81	m	181,81	
				RAZEM	181,81
4 d.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		poz.3	m	181,81	
				RAZEM	181,81
5 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.1	m2	481,27	
				RAZEM	481,27
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0,6 Stałe kosztorysu: Obliczenie1 = 481,27	m2		
		Obliczenie1	m2	481,27	
				RAZEM	481,27
7 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm Krotność = 0,6 Stałe kosztorysu: Obliczenie1 = 481,27	m2		
		Obliczenie1	m2	481,27	
				RAZEM	481,27
8 d.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.1	m2	481,27	
				RAZEM	481,27
9 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szlachetnej, kostka płukana kolor szary; 8cm	m2		
		481,27	m2	481,27	
				RAZEM	481,27
2		Chodniki i obrzeża			
10 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		76,13	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
11 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.10	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
12 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		76,13	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
13 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 10	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
14 d.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		35,5	m	35,50	
				RAZEM	35,50
15 d.2	KNR 2-31 23103-03	Ciągi piesze z kostki brukowej betonowej płukanej szlachetnej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz. 10	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
16 d.2	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		35,5	m	35,50	
				RAZEM	35,50
3		KOSZTORYS MINI TĘŻNIA			
3.1		Wypożyczenie tężni			
17 d.3.1	kalk. własna	Zakup, montaż uruchomienie tężni	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.3.1	kalk. własna	Zakup i montaż - ławka	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.3.1	kalk. własna	Zakup i montaż elementów małej architektury - kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.3.1	kalk. własna	Zakup i montaż elementów małej architektury- regulamin	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Ciąg pieszo-jezdny; parking i obrzeża	2
2 Chodniki i obrzeża	2
3 KOSZTORYS MINI TĘŻNIA	3
Spis treści	4

