

2		Chodniki i obrzeża			
10 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		76,13	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
11 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.10	m2		
			m2	76,13	
				RAZEM	76,13
12 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		76,13	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
13 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
14 d.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		35,5	m	35,50	
				RAZEM	35,50
15 d.2	KNR 2-31 23103-03	Ciągi piesze z kostki brukowej betonowej płukanej szlachetnej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.10	m2	76,13	
				RAZEM	76,13
16 d.2	KNNR6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		35,5	m	35,50	
				RAZEM	35,50
3		KOSZTORYS MINI TĘŻNIA			
3.1		Wyposażenie tężni			
17 d.3.1	kalk. własna	Zakup, montaż uruchomienie tężni	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.3.1	kalk. własna	Zakup i montaż - ławka	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.3.1	kalk. własna	Zakup i montaż elementów małej architektury - kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.3.1	kalk. własna	Zakup i montaż elementów małej architektury- regulamin	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.3.1	kalk. własna	Zakup i montaż ogrodzenia z paneli drewnianych z pojedynczych desek o minimalnym przekroju 68x24mm, wysokość paneli 2000mm, długość płotu 7,2m + 6,8m. Deski mocowane do profili stalowych minimum 80x80mm, ocynkowane, powlekanych lakierem poliuretanowym, kolor ogrodzenia - dopasować do zastosowanego w tężni wypełnienia tarniną + fundament ogrodzenia prefabrykowany	kpl.		
				1,00	
				RAZEM	1,00

