

Mława, dnia 08.08.2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, znak WI.271.27.2022, na realizację zadania pn.: " Budowa torów rowerowych typu pumptrack na terenie MOSiR w Mławie "

Zamawiający informuje, że w dniu 01.08.2022 r. wpłynęły następujące pytania:

- 1) W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 5.4. Zamawiający wymaga od wykonawców spełnienia następującego warunku:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył roboty budowlane, polegające na wykonaniu min. 1 inwestycji polegającej na budowie toru rowerowego typu „pumptrack” o wartości zadania nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto.”

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę dotychczasowego brzmienia ww. wymogu na następującą treść:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył roboty budowlane, polegające na wykonaniu min. 3 inwestycji polegających na budowie toru rowerowego typu „pumptrack” o wartości zadania nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto.”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe brzmienie ww. warunku bez zmiany.

- 2) Ze uwagi na szeroki zakres zamierzenia inwestycyjnego czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania z 10 miesięcy na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zmienia termin realizacji zadania na termin **do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.**

- 3) W zapisach SWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający określa zakres jako „budowę zespołu torów do jazdy na rowerze typu „pumptrack” wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku wyposażonego w ławki, tablice informacyjną, stojak rowerowy oraz kosze.”

Ponadto Zamawiający wskazuje, iż szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji. Do postępowania przetargowego dołączono projekt architektoniczno-budowlany, oświetlania, monitoring, kanalizacji sanitarnej oraz projekt zieleni.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie informacji czy w ramach niniejszego zadania oprócz toru rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem, należy wykonać instalację monitoring, kanalizacji sanitarnej oraz nasadzenia zgodnie z załączonymi projektami?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres rzeczowy zadania został określony w dokumentacji projektowej i do postępowania przetargowego dołączono projekt architektoniczno-budowlany, oświetlania, monitoringu, kanalizacji sanitarnej oraz projekt zieleni. Ponadto Zamawiający informuje, że kanalizacja deszczowa będzie zrealizowana w ramach odrębnego zadania.

- 4) Na rysunku PZT w projekcie architektoniczno-budowlanym przerywanymi liniami zostały wyznaczone III etapy. *Etap I* dotyczy budowy toru rowerowego, dlatego prosimy o informację czy wyznaczona granica *etapu I* jest obowiązującym zakresem niniejszego postępowania? Jeżeli tak, to prosimy dodatkowo o informację czy ogrodzenie panelowe, które zostało zaprojektowane poza granicą *etapu I* wchodzi w zakres postępowania?

Odpowiedź na pytanie 4:

Wyznaczona granica Etapu I na PZT jest przybliżonym zakresem niniejszego postępowania a szczegółowy zakres poszczególnych etapów realizacji zadania został określony w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz w przedmiarze robót.

Ogrodzenie panelowe, które zostało zaprojektowane należy uwzględnić w I etapie realizacji zadania zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

- 5) Na rysunku PZT w projekcie architektoniczno-budowlanym wskazano 5 szt. drzew, które zgodnie z opisem legendy zostały przeznaczone do likwidacji. Prosimy informację kto będzie odpowiedzialny za wycinkę ww. drzew (Wykonawca czy Zamawiający)?

Odpowiedź na pytanie 5:

Za wycinkę drzew będzie odpowiedzialny Zamawiający, natomiast usunięcie i wywózka karpin jest po stronie Wykonawcy i należy uwzględnić je w kosztach ogólnych budowy w ramach inwestycji bez wprowadzania odrębnych pozycji do kosztorysu.

- 6) Wg załączonej mapy do celów projektowych w miejscu lokalizacji toru rowerowego przebiega istniejąca instalacja telekomunikacyjna oraz ogrodzenie. Załączone projekty nie odnoszą się do tych istniejących elementów zagospodarowania, w związku z powyższym prosimy o informację jakie działania należy wykonać względem kolidujących przewodów telekomunikacyjnych i ogrodzenia?

Odpowiedź na pytanie 6:

Oferta Wykonawcy ma uwzględniać rozbiórkę i utylizację istniejącego ogrodzenia. Przewód telekomunikacyjny znajduje się poniżej posadowienia elementów konstrukcyjnych w związku z powyższym prace ziemne w tym rejonie należy prowadzić w sposób szczególnie uważny i za wszelkie uszkodzenia i ewentualne naprawy powstałe na skutek prowadzonych robót będzie on odpowiedzialny.

- 7) Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji leżanko-ławki oraz zadaszenia ławek wraz z wytycznymi materiałowymi (np. poszycia zadaszenia).

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający nie dysponuje projektem konstrukcyjnym leżanko – ławki. Elementy konstrukcyjne oraz wykończeniowe zostały opisane w dokumentacji projektowej i takowe należy przyjąć do wyceny. Jest to element na indywidualne zamówienie i obliczenia statyczne oraz wymiarowanie elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed wbudowaniem elementu.

- 8) W opisie projektu architektoniczno-budowlanego została opisana tylko powierzchnia placu odpoczynku, natomiast na rysunkach PZT zaprojektowano znacznie większą powierzchnię

utwardzoną. W związku z powyższym prosimy o określenie powierzchni nawierzchni utwardzonej, którą należy wykonać w ramach niniejszego zadania.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuję, że dla każdego etapu robót załączony został odrębny tom dokumentacji projektowej, w których zostały szczegółowo opisane elementy w tym również powierzchnia terenów utwardzonych do wykonania.

- 9) Wg zapisów projektu umowy Wykonawca ma zapewnić kierownika budowy oraz kierowników branżowych robót. Prosimy o informację ilu kierowników robót branżowych jest wymaganych oraz jakich specjalizacji?

Odpowiedź na pytanie 9:

Wykonawca ma zapewnić kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych.