

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-06 0901-01	Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych ocynkowanych o wys. 1 m 1	maszt. maszt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-06 1003-01	Montaż anteny telewizyjnej 1	anten. anten.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-06 1003-01	Montaż anteny SAT, Antena satelitarna stalowa 110cm średnicy ocynkowana i malowana 1	anten. anten.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0406-01	Montaż konwertera satelitarnego 0,2 dB 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0406-02	Montaż multiswitcha 5-wejściowy i 12-wyjściowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych telewizyjnych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 0203-01	Przewody telewizyjne koncentryczne 75 Om 260	m m	 260.000	
				RAZEM	260.000