

Spis treści

1	Podstawa opracowania	2
2	Przedmiot i zakres opracowania.	2
3	Oddziaływanie na środowisko naturalne.	2
4	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	2
5	Opis stanu istniejącego.....	2
5.1	Warunki wodno-gruntowe	2
5.2	Istniejący stan zagospodarowania terenu	2
5.3	Stan terenowo-prawny.	3
5.4	Odniesienie do przepisów.	3
6	Opis zagospodarowania.....	3
7	Przedmiot i zakres opracowania.	4
7.1	Przyłącze wodociągowe.....	4
7.2	Rurociągi grawitacyjne – kanalizacja sanitarna.....	4
8	PRZEKROCZENIA, SKRZYŻOWANIA	4
9	WYTYCZNE WYKONANIA.....	5
9.1	Opis wykonawczy robót	5
10	Warunki BHP	5
11	Uwagi końcowe:	5
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	6
1.1	Założenia do planu BIOZ	6
1.2	Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych	6
1.3	Sposób instruktażu pracowników należy :.....	7
1.4	Środki zapobiegające niebezpieczeństwom.....	7
1.4.1	Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia.....	7
1.4.2	Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:	7
1.4.3	Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:.....	8
12	OŚWIADCZENIE.....	9

Załączniki:

- Warunki techniczne wydane przez Zakład „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie
- Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Mławie

WYKAZ RYSUNKÓW :

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500- rys. 1.1
Profil przyłącza wodociągowego skala 1:250/100- rys. 2.1
Schematy. bez skali- rys. 2.2
Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej, skala 1:250/100- rys. 2.4
Studnia PP600, bez skali- rys. 3.1

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – branża sanitarna

Dotyczy zadania pn. „BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD-KAN W UL.SOSNOWEJ

DO BUDYNKU UL.PODBORNA 486/4”, na terenach dz.nr 447, 486/4 obręb11 Mława Scalenie

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500
- wizja lokalna
- PN i literatura fachowa

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowy przyłącza wodociągowego , budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Mławie

Przyłącze wodociągowe zasilone z istniejącego wodociągu miejskiego. Przyłącze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejącej sieci w ul.Sosnowej.

Przedmiotem opracowania jest :

- Wykonanie przyłącza do budynku z rury PE100 DN 110x 6,6 PN10 SDR17 o długości 55,5 mb, oraz PE100 DN 40x 3,7 PN10 SDR11 o długości 10,7 mb
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne) z rur PVC dn 200 klasy S o długości 44,7 mb , oraz z rur PVC dn 160 klasy S o długości 9,6 mb.

3 Oddziaływanie na środowisko naturalne.

Oddziaływanie na środowisko naturalne planowanej inwestycji występuje głównie w trakcie budowy z powodu pracy sprzętu transportowego i mechanicznego.

Eksploatacja sieci wodociągowej nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko.

Do terenu objętego projektem nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera się on w obszarze występowania dóbr kultury współczesnej.

4 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu liniowego (przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej) nie wykracza poza obszar działania inwestora to znaczy zawiera się w granicach działek na których usytuowano projektowany obiekt liniowy.

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu . Wyłącznie na czas budowy wymagać będzie czasowego zajęcia terenu o szerokości około 4 m

5 Opis stanu istniejącego

5.1 Warunki wodno-gruntowe

Uwzględniając warunki wodno – gruntowe panujące na w/w obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycję należy zaliczyć do II i III kategorii geotechnicznej.

5.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący stan zagospodarowania został uwidoczniony na mapach do celów projektowych w

skali 1:500

W pasie projektowanych sieci występuje następujące uzbrojenie :

- kanalizacja sanitarna
- sieć wodociągowa

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza się niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic : ul.Sosnowa – droga gruntowa

5.3 Stan terenowo-prawny.

Teren objęty opracowaniem:

- Dz.nr dz.nr 447, 486/4 obręb11 Mława Scalenie – własności według załączonego wykazu podmiotów i działek ewidencyjnych

5.4 Odniesienie do przepisów.

- Przyjęte rozwiązania techniczne spełniają warunki określone w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

6 Opis zagospodarowania

Projektowane przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej usytuowane zostaną w pasie ulicy oraz po terenach Inwestora.

OPIS TECHNICZNY

7 Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowy przyłącza wodociągowego, budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Mławie. Przyłącze wodociągowe zasilone z projektowanego wodociągu miejskiego. Przyłącze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejących sieci w ul. Sosnowej.

RUROCIĄGI – OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

7.1 Przyłącze wodociągowe

- Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur :

a) rury PE100 DN 110x 6,6 PN10 SDR17, oraz PE100 DN 40x 3,7 PN10 SDR11 o długości łączonych poprzez kształtki elektrooporowe

- Rurociągi układać na głębokości 1,8 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10cm. Zasyпка piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy wąsko przestrzenne, na odkład.

- Zmiany kierunku, trójniki, kształtki – systemowe PE-100 SDR 11 dostawcy rurociągu łączone j.w.

- Armatura odcinająca - zasuwy z miękkim uszczelnieniem typ E2 i zintegrowane z zasuwanymi trójnikami kołnierzowe typu E2 z obudową do zabudowy w ziemi, skrzynką żeliwną.

- Trzpienie armatury umieścić w skrzynce żeliwnej, oznakować oraz ocieplić korpus armatury 30 cm warstwą keramzytu granulowanego przykrytego pasem folii gr. 0,5 mm.

- Urządzenie płuczące – Hydrant podziemny Ø 80, gł. 1,8 m z cokołem kolanowym.. Hydrant odcięty od sieci zasuwą.

- W miejscach załamań, trójnikach i przy armaturze montować bloki podporowe i oporowe wykonane z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociągów.

- Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

- Lokalizację armatury oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych.

- Rurociąg po wykonaniu wypłukać, wydezynfekować i poddać próbie ciśnieniowej.

- Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano-Montażowych oraz wymaganiami dostawcy rurociągów.

7.2 Rurociągi grawitacyjne – kanalizacja sanitarna

- Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite dn 200x5,9 klasy SN8, oraz PVC 160x4,7 klasy SN8 (rury grubościennego typu ciężkiego) łączone na uszczelki gumowe wargowe

- studnie rewizyjne – połączeniowe PP o średnicy dn 600 mm z włazem żeliwnym klasy D400, dn 600/680

- studnie rewizyjne – połączeniowa PVC o średnicy dn 400 mm z włazem żeliwnym klasy B125

- Montaż rurociągów przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

- Sieć kanalizacyjną ułożyć na 10 cm podsypce z piasku.

- Układkę projektowanej sieci i przyłączy należy wykonywać odcinkami nie krótszymi niż to wynika z odległości pomiędzy studniami. Uzbrojenie sieci i sieć sanitarnej należy posadzić na gruntach nośnych (potwierdzone przez uprawnionego geotechnika wpisem do dziennika budowy).

8 PRZEKROCZENIA, SKRZYŻOWANIA

Nie dotyczy.

9 WYTYCZNE WYKONANIA

9.1 Opis wykonawczy robót

- Rurociągi sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ułożyć w wykopie wąsko przestrzennym w szalunkach wykonanym mechanicznie z wywozem urobku oraz pełną wymianą gruntu.
- Po wykonaniu robót instalacyjnych , rurociągi zasypywać ręcznie do wysokości ok. 30 cm nad rurę , ubijając ręcznie wypełnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.
- Wypełnienie piaszczyste wokół rur nie powinno zawierać cząsteczek większych niż 2,0 mm. oraz innych zanieczyszczeń np. kamieni.
- Dalsza zasyпка mechaniczna z zagęszczeniem warstw co 25 cm.
- Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia – 97% w skali Proktora.

10 Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociągowej należy przestrzegać następujących wymogów:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP(dz.U nr 129,poz844)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 , poz.437)
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu z 26.03.1972 (dz. U. Nr 13/72, poz.93)

Wszystkie roboty budowlano – montażowe realizować zgodnie z :

- obowiązującymi normami
- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
- instrukcjami montażu i wykonania opracowanymi przez producenta materiałów i stosowanych urządzeń warunkami technicznymi i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

11 Uwagi końcowe:

- Całość robot wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z „Warunkami wykonania i nadzoru robót montażowo-budowlanych-cz.II-Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- W miejscach skrzyżowania rurociągu z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

1.1 Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,
- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
- BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)
- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

1.2 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to być: roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych
roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

W przypadku natrafienia na przykład w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (ru-ry wodociągowe, pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz obiektów z nimi związanych stwarzają zagrożenie dla osób postronnych jak również dla personelu wykonującego prace.

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci wodociągowe - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywkę istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących (Zakładu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.
- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki
- transport pionowy materiałów związany z wylądunkiem rur, studni i ich montażem
- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),
- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)
- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),
- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie nawierzchni chodników, ustawianie krawężników)
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (dostarczenie krawężnika do wbudowania),
- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

1.3 Sposób instruktażu pracowników należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,
- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i udokumentować go z:
 - a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
 - b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,
 - c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
 - d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy robót

1.4 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

1.4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

1.4.2 Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością z możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania trawników.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością
 - stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych

Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową do poszczególnych posesji lub ciągi pieszych, należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych. Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i głębokich wykopach.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i ciepłe.

1.4.3 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
 - a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
 - b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika budowy.

autor projektu:

Mława maj 2019

12 OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 290 ze zmianami), oświadczam że projekt budowlany : *Dotyczy zadania pn. „BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD-KAN W UL.SOSNOWEJ DO BUDYNKU UL.PODBORNA 486/4”, na terenach dz.nr 447, 486/4 obręb11 Mława Scalenie* został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.