

Mława, 08.06.2017r.


KT - 356/2017/GZ

**Wnioskodawca**  
**Urząd Miasta Mława**

**Budowa sieci wodociągowej**  
**w ul. Łąkowej w Mławie.**

W odpowiedzi na podanie z dnia 29.05.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu budowy sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie.

1. Budowę sieci wodociągowej w ul. Łąkowej należy przewidzieć poprzez:
  - zaprojektowanie sieci wodociągowej od skrzyżowania z ul. Spokojną z uwzględnieniem przebudowy obecnego węzła wstawiając T- combi na odejście w ul. Spokojną i zasuwę liniową w kierunku rozbudowy sieci w ul. Łąkową;
  - połączenie istniejącej sieci DN 100 PVC w ul. Łąkowej z projektowanym wodociągiem za pomocą złącza rurowo-kołnierzowego RK;
  - połączenie projektowanej sieci wodociągowej z siecią DN 100 w ul. Żytniej wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego zintegrowanego z jedną zasuwą;
  - zaprojektowanie na sieci wodociągowej hydrantów ppoż. w tym na końcówce sieci wodociągowej z zastosowaniem trójników kołnierzowych zintegrowanych z jedną zasuwą;
  - zastosowanie do wykonania sieci rur PE HD SDR 11, zgrzewnych doczołowo lub za pomocą muf elektrooporowych, pozostałe materiały z typoszeregu PN10.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną sieć wodociągową należy uzyskać w Urzędzie Miasta w Mławie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN ” sp. z o. o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
5. W razie przebiegu trasy sieci wodociągowej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Sieć wodociągową może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania sieci wodociągowej przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
  - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania sieci wodociągowej,
  - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociągowej,
  - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wodociągu głównego z wykonanym wodociągiem.



8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanej sieci wodociągowej (przed zasypaniem),
9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci wodociągowej oraz badania mikrobiologiczne wody z wybudowanej sieci wodociągowej.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie sieci wodociągowej do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do dnia 07.06.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA

mgr inż. Andrzej Wątróbski