

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego nr 8 w budynku Usługowo-Handlowym na funkcje Publicznego Dziennego Domu Seniora, cz. dz. nr ew. 248/23
ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 15/13 / ul. Spółdzielcza
INWESTOR : Miasto Mława
ADRES INWESTORA : 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2018 r.

WYKONAWCA : mgr inż. arch. Katarzyna Mazur
Uprawnienia budowlane nr
4/M/MOKK/2016
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego nr 8 w budynku Usługowo-Handlowym na funkcję Publicznego Dziennego Domu Seniora w Mławie					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne; CPV 45110000-1			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - sufity podwieszane systemowe oraz z płyt GK 51.2+49.41+1.92+1.57+1.25+8.94	m ² m ²	 114.29	 114.29
				RAZEM	114.29
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m ² 2.68*0.9	m ² m ²	 2.41	 2.41
				RAZEM	2.41
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Wykucie z muru okien - witryn aluminiowych o powierzchni ponad 2 m ² 4.4*2.93+4.27*2.93	m ² m ²	 25.40	 25.40
				RAZEM	25.40
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1.29*2.03+1.39*2.03	m ² m ²	 5.44	 5.44
				RAZEM	5.44
d.1.1	6 KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m ² 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
d.1.1	7 KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie fragmentu rury spustowej na czas robót elewacyjnych 4.5	m m	 4.50	 4.50
				RAZEM	4.50
d.1.1	8 KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych $((1.0*2.2)-(0.8*1.99))*0.80+((1.0*2.1)-(0.69*2.0))*0.17+((1.0*2.1)-(0.7*2.1))*0.17+2*((1.0*2.1)-(0.6*2.1))*0.08+((1.1*2.1)-(1.1*2.03))*0.27+((2.68*1.5)-(2.68*0.9))*0.27+((1.5*1.5)-(1.46*0.9))*0.27+2*((1.5*1.5)-(1.47*0.9))*0.27$	m ³ m ³	 2.10	 2.10
				RAZEM	2.10
d.1.1	9 KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworu okiennego 1.5*1.5*0.27	m ³ m ³	 0.61	 0.61
				RAZEM	0.61
d.1.1	10 KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 51.2+49.41+3.41+1.92+1.57+1.25+8.94	m ² m ²	 117.70	 117.70
				RAZEM	117.70
d.1.1	11 KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - skucie posadzek betonowych - w pomieszczeniach niepodpiwniczonych 98.88*0.2	m ³ m ³	 19.78	 19.78
				RAZEM	19.78
d.1.1	12 KNR-W 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm - pomieszczenia niepodpiwniczone 98.88*0.15	m ² m ²	 14.83	 14.83
				RAZEM	14.83
d.1.1	13 KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki w pom. podpiwnicznych 117.75*0.10	m ³ m ³	 11.78	 11.78
				RAZEM	11.78
d.1.1	14 KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie istniejącego docieplenia ze styropianu na ścianach elewacyjnych 12.1*4.16+0.7*1.2-3.0*2.93-4.0*2.93-1.1*3.5+22.8*4.16-4*1.5*1.5-1.46*3.5-2.68*1.5+15.62	m ² m ²	 119.15	 119.15
				RAZEM	119.15
d.1.1	15 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 72	m ³ m ³	 72.00	 72.00
				RAZEM	72.00
d.1.1	16 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 6 km Krotność = 5	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	72		m ³	72.00	
1.2		Roboty remontowe wewnętrzne - ściany ; CPV 45400000-1		RAZEM	72.00
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek - zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 1.48*2.05	m ²		
			m ²	3.03	
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian - zamurowanie otworu drzwiowego w w ścianie gr. 27 cm na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ściana wewnętrzna 0.7*2.05*0.27	m ³	RAZEM	3.03
			m ³	0.39	
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie częściowe otworów okiennych i drzwiowych w w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ściany zewnętrzne ((4.4*2.93)-(3.0*2.93))*0.27+((4.27*2.93)-(4.0*2.93))*0.27+((1.29*2.03)-(1.1*2.03))*0.27	m ³	RAZEM	0.39
			m ³	1.43	
18 d.1.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	RAZEM	1.43
		(2.66+2.2+2.7+4.23+6.07+1.5+4.15+4.5+3.2+4.0+1.6+2.2*2+3.15+1.1)*3.0-9*0.9*2.1-1.2*2.1	m ²	116.85	
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 9*1.3+1*1.6	m	RAZEM	116.85
			m	13.30	
1.3		Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne; CPV 45421000-4; CPV 45421131-1		RAZEM	13.30
20 d.1.3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² , kolor biały, szklenie szkłem zespolonym dwuszybowym, wsp. K= 1,1w/m ² K 1.5*1.5*4	m ²		
			m ²	9.00	
21 d.1.3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² , kolor biały, szklenie szkłem zespolonym dwuszybowym, wsp. K=1,1w/m ² K 2.68*1.5	m ²	RAZEM	9.00
			m ²	4.02	
22 d.1.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okienek podawczych uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² 0.6*0.6*2	m ²	RAZEM	4.02
			m ²	0.72	
23 d.1.3	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych, kolor RAL 7024 3.0*2.93+4.0*2.93	m ²	RAZEM	0.72
			m ²	20.51	
24 d.1.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z płyt MDF o długości ponad 1 m 5	szt.	RAZEM	20.51
			szt.	5.00	
25 d.1.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych, dwuskrzydłowych, oszklonych na budowie 1.2*3.5	m ²	RAZEM	5.00
			m ²	4.20	
1.4		Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne; CPV 45421000-4		RAZEM	4.20
26 d.1.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych z płyt MDF "90" 17	szt.		
			szt.	17.00	
27 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z płyt MDF + zamki, klamki, szyldy - drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi 5*0.9*2.1	m ²	RAZEM	17.00
			m ²	9.45	
28 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z płyt MDF + zamki, klamki, szyldy - drzwi pełne 12*0.9*2.1	m ²	RAZEM	9.45
			m ²	22.68	
29 d.1.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi PCV wewnętrznych, przeszklonych z obróbką obsadzenia 1.2*2.1	m ²	RAZEM	22.68
			m ²	2.52	
1.5		Podłoga i posadzki; CPV 45430000-0; CPV 45431100-8		RAZEM	2.52
30 d.1.5	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, gr. 30 cm - pomieszczenia niepodpiwniczone 98.88*0.3	m ³		
			m ³	29.66	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29.66
31	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym - chudy beton B-10, gr. 15 cm - pomieszczenia niepodpiwniczone	m ³		
d.1.5	1101-01	98.88*0.15	m ³	14.83	
				RAZEM	14.83
32	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - dwie warstwy	m ²		
d.1.5	202 0618-03	Krotność = 2	m ²	99.00	
		99		RAZEM	99.00
33	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.5	0606-01	99.0+117.75	m ²	216.75	
				RAZEM	216.75
34	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - pom. niepodpiwniczone	m ²		
d.1.5	0608-03	98.88	m ²	98.88	
				RAZEM	98.88
35	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - pom. podpiwniczone	m ²		
d.1.5	0608-03	117.75	m ²	117.75	
				RAZEM	117.75
36	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - pomieszczenia niepodpiwniczone	m ²		
d.1.5	1104-02	98.88	m ²	98.88	
				RAZEM	98.88
37	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - pomieszczenia niepodpiwniczone	m ²		
d.1.5	1104-03	Krotność = 3	m ²	98.88	
		98.88		RAZEM	98.88
38	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - pomieszczenia podpiwniczone	m ²		
d.1.5	1104-02	117.75	m ²	117.75	
				RAZEM	117.75
39	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - pomieszczenia podpiwniczone	m ²		
d.1.5	1104-03	117.75	m ²	117.75	
				RAZEM	117.75
40	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z drutu fi 6 mm, oczka 15x15 cm	m ²		
d.1.5	1116-07	98.88+117.75	m ²	216.63	
				RAZEM	216.63
41	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - przed położeniem płytek gres i wykładziny PCV homogenicznej	m ²		
d.1.5	202 1134-01	21.64+5.38+4.15+12.47+25.13+7.72+24.92+12.24+10.09+7.44+4.61+2.13+6.28+23.02+49.41	m ²	216.63	
				RAZEM	216.63
42	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą, kolor biały - pom. porządkowe i pralnia	m ²		
d.1.5	1118-03	1.97+3.41	m ²	5.38	
				RAZEM	5.38
43	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 16x100 cm układane na klej, gres szklwiony, imitacja jasnego drewna, układane na cienką fugę - W.C. i łazienki	m ²		
d.1.5	1118-05	2.82+8.94+9.88	m ²	21.64	
				RAZEM	21.64
44	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - pod ułożenie wykładzin PCV homogenicznych	m ²		
d.1.5	1105-01	189.61	m ²	189.61	
				RAZEM	189.61
45	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw PCV - homogeniczne rulonowe z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm w kolorze szarym i jasnoszarym	m ²		
d.1.5	1123-02	analogia	m ²	209.25	
		189.61+19.64		RAZEM	209.25
46	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.5	1123-04	189.61+19.64	m ²	209.25	
				RAZEM	209.25
1.6		Tynki i okładziny wewnętrzne; CPV 45410000-4; 45431200-9; CPV 45400000-1			
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian przed położeniem tynków na nowych ściankach i zamurowaniach	m ²		
d.1.6	202 1134-02	116.85*2+1.44*2+1.48*2+4.1+0.79+0.39	m ²	244.82	
				RAZEM	244.82
48	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach nowych oraz zamurowaniach	m ²		
d.1.6	0803-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		116.85*2+1.44*2+1.48*2+4.1+0.79+0.39	m ²	244.82	
49	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian i ościeży z poszpachlowaniem nierówności - przed wykonaniem gładzi gipsowych	m ²	RAZEM	244.82
d.1.6	1204-08	23.43+46.67+50.4+31.47+82.56+23.13+37.11+37.23+16.71+38.94+36.6+13.61+24.81+27.18+61.53+20.73+70.45+23.73-244.89	m ²	421.40	
				RAZEM	421.40
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed położeniem gładzi gipsowych, okładzin ścian z płytek ceramicznych oraz tapet winylowych	m ²		
d.1.6	202 1134-02	642.56+23.73	m ²	666.29	
				RAZEM	666.29
51	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.6	2011-02	642.56+23.73-139.27-47.04-21.78	m ²	458.20	
				RAZEM	458.20
52	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 40 cm, kolor biały - na klej - W.C., łazienki, pom. porządkowe i pralnia	m ²		
d.1.6	0829-04	23.13+37.11+37.23+16.71+20.73	m ²	134.91	
				RAZEM	134.91
53	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami typu mozaika, kolor niebieski - na klej - pokój zabiegowo-terapeutyczny oraz kinezyterapia	m ²		
d.1.6	0829-04	17.04+30.0	m ²	47.04	
				RAZEM	47.04
54	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami w kształcie cegły - fartuchy kolor zielony - na klej - rozdzielnia kuchenna i zmywalnia	m ²		
d.1.6	0829-04	8.5+13.28	m ²	21.78	
				RAZEM	21.78
55	KNR-W 2-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - pom. ogólnodostępne	m ²		
d.1.6	1520-02	(8.36+5.65)*2*3.0-0.9*2.1-4.0*2.93	m ²	70.45	
				RAZEM	70.45
1.7		Sufity podwieszane i żaluzje okienne; CPV 45421146-9			
56	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
d.1.7	202 2702-01	216.63	m ²	216.63	
				RAZEM	216.63
57	KNR-W 4-01	Wykonanie i montaż żaluzji okiennych wewnętrznych białych	szt.		
d.1.7	0925-04		szt.	7.00	
	analogia	7		RAZEM	7.00
1.8		Roboty malarskie wewnętrzne; CPV 45442100-8			
58	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian przed malowaniem	m ²		
d.1.8	202 1134-02	666.29-134.91-47.04-21.78-70.45	m ²	392.11	
				RAZEM	392.11
59	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolory wg. opisu technicznego) powierzchni wewnętrznych - ściany i ościeża	m ²		
d.1.8	1510-01	392.11	m ²	392.11	
				RAZEM	392.11
1.9		Roboty dociepleniowe ścian; CPV 45453000-7			
60	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian i ościeży	m ²		
d.1.9	2611-02	12.1*4.16+0.7*1.2-3.0*2.93-4.0*2.93-1.2*3.5+22.8*4.16-4*1.5*1.5-1.46*3.5-2.68*1.5+4.83+4.04+15.62	m ²	127.67	
				RAZEM	127.67
61	KNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą, dopłata za listwy startowe aluminiowe	m		
d.1.9	1902-11	22.8-1.5+12.1-1.2	m	32.20	
	analogia			RAZEM	32.20
62	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm do ścian	m ²		
d.1.9	2613-01	12.1*4.16+0.7*1.2-3.0*2.93-4.0*2.93-1.2*3.5+22.8*4.16-4*1.5*1.5-1.46*3.5-2.68*1.5+15.62	m ²	118.80	
				RAZEM	118.80
63	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 2 cm do ościeży	m ²		
d.1.9	2613-02	4*1.5*3*0.15+(1.5+3.5*2)*0.15+(2.68+1.5*2)*0.15+(3.0+2.93*2)*0.15+(4.0+2.93*2)*0.15+(1.2+3.5*2)*0.15	m ²	8.87	
				RAZEM	8.87
64	KNR 0-23	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian	szt.		
d.1.9	2613-03	118.8*5	szt.	594.00	
				RAZEM	594.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.9	2613-06	118.8	m ²	118.80	
				RAZEM	118.80
66	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.9	2613-07	8.87	m ²	8.87	
				RAZEM	8.87
67	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach i ościeżach	m ²		
d.1.9	0503-03	118.8+8.87	m ²	127.67	
				RAZEM	127.67
68	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - wokół okien i drzwi	m		
d.1.9	2612-08	4*1.5*3+2.68+1.5*2+3.0+2.93*2+4.0+2.93*2+1.2+3.5*2	m	50.60	
				RAZEM	50.60
69	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża przed wykonaniem tynków kamyczkowych - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1.9	2611-03	(22.8-1.5+12.1-1.2)*0.4	m ²	12.88	
	analogia			RAZEM	12.88
70	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z kamyczkowych tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - cokół	m ²		
d.1.9	0933-02	12.88	m ²	12.88	
				RAZEM	12.88
71	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne aluminiowe białe	m ²		
d.1.9	202 0541-02	(4*1.6+1*2.8)*0.35	m ²	3.22	
	analogia			RAZEM	3.22
72	NNRNKB	Ponowny montaż fragmentu rury spustowej okrągłej wcześniej zdemontowanej	m		
d.1.9	202 0550-04	4.5	m	4.50	
	analogia			RAZEM	4.50
73	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.9	1603-01	118.8	m ²	118.80	
				RAZEM	118.80
74	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.9	1505-01	118.8	m ²	118.80	
				RAZEM	118.80
75	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
d.1.9	1506-01	118.8	m ²	118.80	
				RAZEM	118.80
1.10		Roboty zewnętrzne - wykonanie schodów zewnętrznych z kostki ; CPV 45233120-6			
76	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.1	0103-02	3.3*1.8	m ²	5.94	
	0			RAZEM	5.94
77	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm	m ²		
d.1.1	0105-02	Krotność = 2	m ²	5.94	
	0 analogia	5.94		RAZEM	5.94
78	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0114-05	5.94	m ²	5.94	
	0			RAZEM	5.94
79	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0511-02	5.94	m ²	5.94	
	0			RAZEM	5.94
80	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.1	0407-05	3.3+1.8*2+3.0+1.5	m	11.40	
	0			RAZEM	11.40
81	KNR-W 2-02	Poręcz schodowa na wspornikach ze stali nierdzewnej	m		
d.1.1	1208-03	3.0	m	3.00	
	0				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		WYPOSAŻENIE; CPV 39000000-2; CPV 39150000-8; CPV 39700000-9; CPV 32000000-3		RAZEM	3.00
2.1		Korytarz			
82 d.2.1	analiza włas- na	Zakup stołu z blatem białym lakierowanym i nogami metalowymi 60x60 cm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
83 d.2.1	analiza włas- na	Zakup krzeseł z płyt o dużej odporności na uderzenia i wysokiej twardości z podłokietnikami - kolor żółty	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2.2		Pomieszczenie klubowe			
84 d.2.2	analiza włas- na	Wykonanie i montaż parapetu - blat z drewna dębowego gr. 5 cm na wspornikach stalowych mocowanych co 0,5 m	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
85 d.2.2	analiza włas- na	Zakup kanap 3 osobowych w kolorze szarym	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
86 d.2.2	analiza włas- na	Zakup foteli w kolorze zielonym	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
87 d.2.2	analiza włas- na	Zakup krzeseł biurowych obrotowych	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
88 d.2.2	analiza włas- na	Zakup biurek z szufladami i szafkami z blatami drewnopodobnymi w kolorze dębu	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
89 d.2.2	analiza włas- na	Zakup komputerów z oprogramowaniem (system operacyjny WINDOWS 10, dysk HDD 500G, procesor min. 3 GHz, pamięć RAM 8 GB) lub o przybliżonych parametrach	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
90 d.2.2	analiza włas- na	Zakup monitorów 24 cale	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
91 d.2.2	analiza włas- na	Zakup klawiatury i myszki komputerowej	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
92 d.2.2	analiza włas- na	Zakup telewizora 50 cali podwieszany na ścianie (rozdzielczość 4K UHD, częstotliwość odświeżania 1000 Hz)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
93 d.2.2	analiza włas- na	Zakup regału na książki w kolorze dębu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
94 d.2.2	analiza włas- na	Zakup stolików z drewna w kolorze dębu ze szklanym blatem 60x60 cm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3		Szatnia			
95 d.2.3	analiza włas- na	Zakup szafek dwudzielnych czerwonych laminowanych zamykanych na kluczyki z ławkami	szt		
		15	szt	15.00	
				RAZEM	15.00
2.4		W.C.			
96 d.2.4	analiza włas- na	Zakup i montaż dozownika na mydło	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
97 d.2.4	analiza włas- na	Zakup i montaż podajnika ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
98 d.2.4	analiza włas- na	Zakup kosza pedałowego na śmieci	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.5		Łazienka męska			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99	analiza włas- d.2.5 na	Zakup i montaż dozownika na mydło	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
100	analiza włas- d.2.5 na	Zakup i montaż podajnika ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
101	analiza włas- d.2.5 na	Zakup kosza pedałowego na śmieci	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
102	analiza włas- d.2.5 na	Zakup i montaż wieszaków na ręczniki	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.6		Łazienka damska			
103	analiza włas- d.2.6 na	Zakup i montaż dozownika na mydło	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
104	analiza włas- d.2.6 na	Zakup i montaż podajnika ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
105	analiza włas- d.2.6 na	Zakup kosza pedałowego na śmieci	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
106	analiza włas- d.2.6 na	Zakup i montaż wieszaków na ręczniki	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.7		Pomieszczenie porządkowe			
107	analiza włas- d.2.7 na	Zakup szafki w kolorze białym o wym. 700x100x40 cm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.8		Pokój zabiegowo - terapeutyczny			
108	analiza włas- d.2.8 na	Zakup biurka 60x120 cm kolor biały lakierowane na wysoki połysk z szufladami z blatem drewnopodobnym (dąb)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
109	analiza włas- d.2.8 na	Zakup krzesła biurowego obrotowego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
110	analiza włas- d.2.8 na	Zakup krzesła biurowego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
111	analiza włas- d.2.8 na	Zakup szafy lekarskiej dwudrzwiowej przeszklonej o wym. 100x240x46 cm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
112	analiza włas- d.2.8 na	Zakup szafki medycznej na kółkach	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
113	analiza włas- d.2.8 na	Zakup kozetki lekarskiej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
114	analiza włas- d.2.8 na	Zakup ciśnieniomierza elektrycznego naramiennego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
115	analiza włas- d.2.8 na	Zakup i montaż dozownika na mydło	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
116	analiza włas- d.2.8 na	Zakup i montaż podajnika ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
117	analiza włas- d.2.8 na	Zakup kosza pedałowego na śmieci	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.9		Pomieszczenie kierownika			
118	analiza włas- d.2.9 na	Zakup biurka 60x120 - białe lakierowane na wysoki połysk z szufladami	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
119	analiza włas- d.2.9 na	Zakup fotela biurowego obrotowego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
120	analiza włas- d.2.9 na	Zakup krzesła obrotowego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
121	analiza włas- d.2.9 na	Zakup regałów 210x100x40 cm w kolorze białym	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2.10		Rozdzielnia kuchenna			
122	analiza włas- d.2.1 na 0	Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej - fronty matowe, kolor szary, blat laminowany biały, otwieranie szafek - żłobienia	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
123	analiza włas- d.2.1 na 0	Wykonanie i montaż blatów lakierowanych przy okienkach podawczych	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
124	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup i montaż płyty indukcyjnej - moc min. 4000 W, cztery pola grzejne	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
125	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup i montaż piekarnika (klasa energetyczna A+, moc 300 W), kolor srebrny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
126	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup i montaż okapu podszafrkowego (moc 120 W) w kolorze srebrnym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
127	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup i montaż lodówki podblatowej (klasa A+, moc 200 W)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
128	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup i montaż kuchenki mikrofalowej (moc 700 W) w kolorze srebrnym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
129	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup naczyń : talerze, szklanki, literatki - łącznie 40 sztuk	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
130	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup sztućców: widelce, łyżki, noże, łyżeczki - łącznie 40 sztuk	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
131	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup czajnika elektrycznego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
132	analiza włas- d.2.1 na 0	Zakup misek - różnych wielkości - łącznie 5 sztuk	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133	analiza włas-	Zakup patelni - duża i mała	szt		
d.2.1	na		szt	2.00	
0		2		RAZEM	2.00
134	analiza włas-	Zakup garnków różnej wielkości do gotowania na płycie indukcyjnej - łącznie 5	kpl.		
d.2.1	na	sztuk	kpl.	1.00	
0		1		RAZEM	1.00
135	analiza włas-	Zakup desek do krojenia - łącznie 5 sztuk	kpl.		
d.2.1	na		kpl.	1.00	
0		1		RAZEM	1.00
136	analiza włas-	Zakup noży do krojenia, różne wielkości - łącznie 5 sztuk	kpl.		
d.2.1	na		kpl.	1.00	
0		1		RAZEM	1.00
137	analiza włas-	Zakup krzesła barowego typu hoker z oparciem metalowym z siedziskiem tapi-	szt		
d.2.1	na	cerowanym w kolorze zielonym	szt	1.00	
0		1		RAZEM	1.00
2.11 Zmywalnia					
138	analiza włas-	Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej - fronty matowe, kolor szary, blat la-	kpl.		
d.2.1	na	minowany biały, otwieranie szafek - złobienia	kpl.	1.00	
1		1		RAZEM	1.00
139	analiza włas-	Zakup i montaż zmywarki (klasa energetyczna A+, moc 2000 W), w zabudowie	szt		
d.2.1	na		szt	1.00	
1		1		RAZEM	1.00
140	analiza włas-	Wykonanie i montaż blatu laminowanego białego	szt		
d.2.1	na		szt	1.00	
1		1		RAZEM	1.00
141	analiza włas-	Zakup krzesła barowego typu hoker z oparciem metalowym z siedziskiem tapi-	szt		
d.2.1	na	cerowanym w kolorze zielonym	szt	1.00	
1		1		RAZEM	1.00
2.12 Pomieszczenie socjalne					
142	analiza włas-	Zakup kanapy 2 osobowej o dł. 200 cm w kolorze biało-niebieskim lub jasno-	szt		
d.2.1	na	niebieskim	szt	1.00	
2		1		RAZEM	1.00
143	analiza włas-	Zakup stolika o śr. 30 cm, kolor biały	szt		
d.2.1	na		szt	1.00	
2		1		RAZEM	1.00
144	analiza włas-	Zakup komody szer. 100 cm, front w kolorze białym, blat drewniany w kolorze	szt		
d.2.1	na	dębu	szt	1.00	
2		1		RAZEM	1.00
2.13 Kinezyterapia					
145	analiza włas-	Zakup szafy 120x200x40 cm fronty białe, boki w kolorze dębu	szt		
d.2.1	na		szt	1.00	
3		1		RAZEM	1.00
146	analiza włas-	Zakup materaca 195x60x5 w kolorze niebieskim	szt		
d.2.1	na		szt	3.00	
3		3		RAZEM	3.00
147	analiza włas-	Zakup drabinek do ćwiczeń	szt		
d.2.1	na		szt	3.00	
3		3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148	analiza włas- na d.2.1 3	Zakup rotora elektrycznego do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych	szt	RAZEM	3.00
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
149	analiza włas- na d.2.1 3	Zakup roweru treningowego magnetycznego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
150	analiza włas- na d.2.1 3	Zakup orbitreka magnetycznego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
151	analiza włas- na d.2.1 3	Zakup karimat w kolorze niebieskim	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
152	analiza włas- na d.2.1 3	Zakup piłek o śr. 65 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
153	analiza włas- na d.2.1 3	Zakup i montaż podwieszenia stalowego na piłki i karimaty	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.14		Pralnia			
154	analiza włas- na d.2.1 4	Zakup i montaż pralko-susząrkii (klasa energetyczna A)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
155	analiza włas- na d.2.1 4	Zakup deski do prasowania z pokrowcem i podstawką pod żelazko	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
156	analiza włas- na d.2.1 4	Zakup żelazka (moc min. 2600 W)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.15		Pomieszczenie ogólnodostępne			
157	analiza włas- na d.2.1 5	Zakup stołów owalnych o wym. 120x200 cm (nogi metalowe lub drewniane, blat biały)	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
158	analiza włas- na d.2.1 5	Zakup krzeseł z płyt o dużej odporności na uderzenia i wysokiej twardości z podłokietnikami - kolor żółty lub musztardowy	szt		
		30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00
159	analiza włas- na d.2.1 5	Wykonanie i montaż parapetu - blat z drewna dębowego gr. 5 cm na wspornikach stalowych mocowanych co 0,5 m	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
160	analiza włas- na d.2.1 5	Zakup poduszek dekoracyjnych w kolorze szarym lub musztardowym	szt		
		9	szt	9.00	
				RAZEM	9.00

