

Docieplenie ścian styropianem i stropodachu styropapą i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku przy ulicy Graniczna 84 w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Docieplenie ścian styropianem i stropodachu styropapą i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku przy ulicy Graniczna 84 w Mławie.					
1		Docieplenie stropodachu styropapą i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Napoleońskiej 25 w Mławie.			
1 d.1	KNR K-04 0103-01	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (5 szt/m ²) do podłoża	m ²		
	analogia	(10,90 * 37,20)	m ²	405,480	
				RAZEM	405,480
2 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - obróbki kominów i ogniomuru	m ²		
		(2,80 * 0,25) * 8 + (0,50 * 0,25) * 8	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
3 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		(10,90 * 0,33) * 2 + (27,20 * 0,33) * 2	m ²	25,146	
				RAZEM	25,146
4 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		(10,90 * 37,20)	m ²	405,480	
				RAZEM	405,480
5 d.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8 + (1,00 * 0,50 * 0,85) * 8 + (0,10 * 0,50 * 0,50) * 8	m ³	10,704	
				RAZEM	10,704
6 d.1	KNNR-W 2 W1601-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ściany, ściany boczne loggi	m ²		
		(37,20 * 4,00) + (37,20 * 3,50) + (10,20 * 4,00) * 2	m ²	360,600	
				RAZEM	360,600
7 d.1	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
		(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8 + (1,00 * 0,50 * 0,85) * 8 + (0,10 * 0,50 * 0,50) * 8	m ³	10,704	
				RAZEM	10,704
8 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m ³		
		(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8 + (1,00 * 0,50 * 0,85) * 8 + (0,10 * 0,50 * 0,50) * 8	m ³	10,704	
				RAZEM	10,704
9 d.1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²		
		(37,20 * 4,00) + (37,20 * 3,50) + (10,20 * 4,00) * 2	m ²	360,600	
				RAZEM	360,600
10 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8	m ³	7,104	
				RAZEM	7,104
11 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		[(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8] * 2 + (1,00 * 0,85) * 8 + (0,50 * 1,00)	m ²	21,508	
				RAZEM	21,508
12 d.1	KSNR 4 0309-03	Kuchnie gazowe z piekarnikiem	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Docieplenie ścian styropianem i stropodachu styropapą i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku przy ulicy Graniczna 84 w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR-W 2 W1601-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką typu- ściany, ściany kominów ponad dachem	m2		
		$(2,80 * 1,00) * 8 + (0,50 * 1,00) * 8$	m2	26,400	
				RAZEM	26,400