

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45311200-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania odpadów
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
45321000-3	Izolacja cieplna
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Przekrywanie podłóg i ścian
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
NAZWA INWESTYCJI:	Docieplenie ścian budynku styropianem i stropodachu styropapą i pokrycie dachu budynku mieszkalnego papą termozgrzewalną

ADRES INWESTYCJI: 06-500 Mława ul. Graniczna 84

NAZWA INWESTORA: Miasto Mława,

ADRES INWESTORA: Miasto Mława: 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-11

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-09-11

Data
zatwierdzenia

Mława dla czystego powietrza 2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Docieplenie ścian styropianem i stropodachu styropapą i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku przy ulicy Graniczna 84 w Mławie.					
1		Docieplenie stropodachu styropapą i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Granicznej 84 w Mławie.			
1	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli	m2		
d.1	0103-01	plastykowych (5 szt/m2) do podłoża			
	analogia	(10,90 * 37,20)	m2	405,480	
				RAZEM	405,480
2	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy	m2		
d.1	0506-01	ocynkowanej - obróbki kominów i ogniomuru			
		(2,80 * 0,25) * 8 + (0,50 * 0,25) * 8	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
3	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z	m2		
d.1	0506-02	blachy ocynkowanej			
		(10,90 * 0,33) * 2 + (27,20 * 0,33) * 2 + (1,20 * 0,33) * 5	m2	27,126	
				RAZEM	27,126
4	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
d.1	0504-01				
		(10,90 * 37,20)	m2	405,480	
				RAZEM	405,480
5	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
d.1	1011-02				
		(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8 + (1,00 * 0,50 * 0,85) * 8 + (0,10 * 0,50 * 0,50) * 8	m3	10,704	
				RAZEM	10,704
6	KNNR-W 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi	m2		
d.1	W1601-01	metodą lekką - ściany, ściany boczne loggi			
		(37,20 * 4,00) + (37,20 * 3,50) + (10,20 * 4,00) * 2	m2	360,600	
				RAZEM	360,600
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami	m3		
d.1	0108-09	skrzyniowymi na odległość do 1 km			
		(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8 + (1,00 * 0,50 * 0,85) * 8 + (0,10 * 0,50 * 0,50) * 8	m3	10,704	
				RAZEM	10,704
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami	m3		

Mława dla czystego powietrza 2025

d.1	0108-10	skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3			
		$(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8 + (1,00 * 0,50 * 0,85) * 8 + (0,10 * 0,50 * 0,50) * 8$	m3	10,704	
				RAZEM	10,704
9	KNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
d.1	1504-01				
		$(37,20 * 4,00) + (37,20 * 3,50) + (10,20 * 4,00) * 2$	m2	360,600	
				RAZEM	360,600
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m2		
d.1	0304-02	na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
		$(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8$	m2	7,104	
				RAZEM	7,104
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z	m2		
d.1	0711-02	zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)			
		$[(1,85 * 0,60 * 0,80) * 8] * 2 + (1,00 * 0,85) * 8 + (0,50 * 1,00)$	m2	21,508	
				RAZEM	21,508
12	KSNR 4	Kuchnie gazowe z węzłem, reduktorem i butlą gazową, piekarnikiem elektrycznym	szt.		
d.1	0309-03				
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNNR-W 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi	m2		
d.1	W1601-01	metodą lekką typu- ściany, ściany kominów ponad dachem			
		$(2,80 * 1,00) * 8 + (0,50 * 1,00) * 8$	m2	26,400	
				RAZEM	26,400