



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” realizowanego na podstawie umowy nr FEPW.02.02 IW.01-0017/23 z dnia 23.05.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu.

Lokalizacja I - Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie SP nr 6, ul. Żołnierzy 80 p.p. 5

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obszar objęty zakresem zadania pn. „Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie SP nr 6, ul. Żołnierzy 80 p.p.” Zakres prac obejmuje montaż trzech ogrodów deszczowych w donicach betonowych, dosadzenie krzewów, bylin i drzew na części działki szkolnej, na której rosną stare wartościowe drzewa oraz dostawa i montaż 3 ławek z oparciem. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi zgodnie z przedmiarem oraz koncepcją wykonania określonymi w Załącznikach nr 1 i 2 do OPZ dla PZT 01-05 w PROJEKCIE 1.

II. Lokalizacja zadania dla PZT 01-05 w PROJEKCIE 1:

1. Lokalizacja: ul. Żołnierzy 80 p.p. 5, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o numerze ewidencyjnym 3630.

III. Zakres zadania dla PZT 02-04 w PROJEKCIE 1:

1. Usunięcie skarpy terenowej, nadmiaru ziemi oraz elementów zabudowy, w tym betonowych krawężników (dotyczy PZT 02).
2. Wyrównanie powierzchni, w celu zapewnienia jednolitego, stabilnego podłoża pod roboty fundamentowe (dotyczy PZT 02).
3. Wykonanie fundamentu z betonu klasy C20/25, zgodnie z normą PN-EN 206 oraz instrukcjami producenta donic (dotyczy PZT 02).
4. Po uzyskaniu wytrzymałości fundamentów, zabezpieczenie wszystkich powierzchni stykających się z montowanymi elementami izolacją bitumiczną (min. 2 mm).
5. Montaż donic betonowych na przygotowanym podłożu, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, w odległości min. 30 cm od ściany budynku.
6. Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni donic poprzez impregnację i montaż folii PVC do oczek wodnych (schemat PZT 24).
7. Warstwowe wypełnienie konstrukcji:
 - a) wierzchnia warstwa (ok. 10 cm): gruboziarnisty piasek, wymieszany z ziemią urodzajną lub kompostem,
 - b) środkowa warstwa (ok. 35 cm): gruboziarnisty piasek z dodatkami (tłuczona cegła, kruszywo dolomitowe lub wapienne) w ilości 25–33% objętości,
 - c) dolna warstwa drenażowa (ok. 30 cm): keramzyt, kruszywo dolomitowe do 8 mm lub żwir.
8. Instalacja rury drenarskiej Ø 80 mm, ułożonej ze spadkiem 1–2%; jeden koniec zaślepiony, drugi wychodzący poza donicę, środek otworu 20–25 cm nad dnem.



9. Montaż pionowej rury przelewowej łączącej się pod kątem prostym z drenarską, zakończonej kratką lub sitkiem, wystającej ponad poziom wypełnienia, ale poniżej górnej krawędzi donicy (schemat PZT 24).

10. Nasadzenia roślin według specyfikacji gatunkowych zawartych w dokumentacji (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do OPZ).

11. Finalne roboty porządkowe wokół obszaru prac.

IV. Zakres zadania dla PZT 05 w PROJEKCIE 1:

1. Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (ok. 15 cm).
2. Plantowanie ręczne gruntu rodzimego.
3. Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej (transport na taczkach, bez dłuższego składowania na naczepie).
4. Rozłożenie agrowłókniny ogrodniczej lub geowłókniny separacyjno-filtracyjnej ręcznie, z przytwierdzeniem szpilkami (5 szt./m²), według uzgodnień z Zamawiającym.
5. Sadzenie krzewów oraz bylin do dołów Ø 0,30 × 0,30 m, bez zaprawy dołów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 do OPZ.
6. Pokrycie wyznaczonych fragmentów podłoża kamieniem ozdobnym Otoczak Blooma Carrara (40–60 mm, biały/szary; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
7. Sadzenie drzew o obwodzie pnia 10–12 cm na terenie płaskim, z zaprawą dołową Ø 0,50 × 0,50 m ziemią urodzajną; ilość, rozmieszczenie i gatunek zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 do OPZ.
8. Opalikowanie trzema impregnowanymi palikami drewnianymi, zabezpieczonymi środkami przedłużającymi trwałość drewna, nieszkodliwymi dla drzew i nieprzenikającymi do gruntu. Paliki Ø 6 cm umocowane listwami poprzecznymi (półwałki Ø 5–6 cm) na dwóch wysokościach: – dolna listwa, podwójna i dłuższa – na 20 cm nad poziomem gruntu, – górna listwa, pojedyncza i krótsza.
9. Montaż trzech drewnianych ławek z oparciem (dł. 175 cm); wygląd i kolor (odcień brązu) do uzgodnienia z Zamawiającym.
10. Finalne roboty porządkowe wokół obszaru prac.

Lokalizacja II - Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 3, ul. Ordona 1 oraz ul. Hoża 6

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obszar objęty zakresem zadania pn. „Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 3, przy ul. Ordona oraz ul. Hożej”. Zakres prac obejmuje montaż dwóch pasaży roślin retencyjnych o łącznej powierzchni wynoszącej 400 m² oraz stworzenie niecki retencyjnej o powierzchni 200 m². Realizacja przedsięwzięcia nastąpi zgodnie z przedmiarem oraz koncepcją wykonania, określonymi w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do OPZ (PZT 06-08 w PROJEKCIE 2 oraz PZT 09-11 w PROJEKCIE 3).

II. Lokalizacja zadania dla PZT 06-08 w PROJEKCIE 2:

1. Lokalizacja: ul. Ordona 14, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o numerze ewidencyjnym 95/6.

III. Lokalizacja zadania dla PZT 09-11 w PROJEKCIE 3:

1. Lokalizacja: ul. Hoża 6, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o numerze ewidencyjnym 277/2.

IV. Zakres zadania dla PZT 06-08 w PROJEKCIE 2:

1. Wyrównanie terenu.
2. Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (ok. 15 cm).
3. Plantowanie ręczne gruntu rodzimego.



4. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 3,5 t na odległość do 2 km.
5. Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z zakupem i transportem (transport z ziemią ogrodniczą rozładowywany na taczki, nie przewiduje się składowania ziemi na naczepie dłuższego niż 1 dzień).
6. Rozłożenie agrowłókniny ogrodniczej lub geowłókniny separacyjno-filtracyjnej ręcznie, z przytwierdzeniem szpilkami (5 szt./m²), według uzgodnień z Zamawiającym.
7. Sadzenie krzewów, do dołów Ø 0,30 × 0,30 m, bez zaprawy dołów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do OPZ. (dotyczy PZT 08).
8. Sadzenie drzew o obwodzie 10-12 cm na terenie płaskim, z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,50 m ziemią urodzajną ilość, rozmieszczenie i gatunek roślin (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do OPZ).
9. Opalikowanie trzema impregnowanymi palikami drewnianymi, zabezpieczonymi środkami przedłużającymi trwałość drewna, nieszkodliwymi dla drzew i nieprzenikającymi do gruntu. Paliki Ø 6 cm umocowane listwami poprzecznymi (półwałki Ø 5–6 cm) na dwóch wysokościach: – dolna listwa, podwójna i dłuższa – na 20 cm nad poziomem gruntu, – górna listwa, pojedyncza i krótsza.
10. Pokrycie wyznaczonych fragmentów podłoża kamieniem ozdobnym Otoczak Blooma Carrara (40–60 mm, biały/szary; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
11. Finalne roboty porządkowe wokół obszaru prac.

V. Zakres zadania dla PZT 09-11 w PROJEKCIE 3:

1. Niecka retencyjna powinna znajdować się w takiej odległości, aby uniknąć podmakania fundamentów.
2. Utworzenie zagłębienia o głębokości około 60 cm (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do OPZ). Z wierzchniej warstwy ziemi utworzenie nasypu wokół niecki. (schemat PZT 24).
3. Wypełnienie dołu podłożem przepuszczalnym, np. mieszanką piasku i podłoża ogrodniczego w proporcji 4:1.
4. Nasadzenie roślin zgodnie ze schematem przekroju niecki retencyjnej (schemat PZT 24).

Lokalizacja III - Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie SP nr 3, przy ul. Henryka Pogorzelskiego 4

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obszar objęty zakresem zadania pn. **Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie SP nr 3, ul. Pogorzelskiego.** Zakres prac obejmuje stworzenie dwóch pasaży roślin retencyjnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 374 m². Realizacja przedsięwzięcia nastąpi zgodnie z przedmiarem oraz koncepcją wykonania, określonymi w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do OPZ (dla PZT 12-14 w PROJEKCIE 4).

II. Lokalizacja zadania dla PZT 12-14 w PROJEKCIE 4):

1. Lokalizacja: ul. Henryka Pogorzelskiego 4, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o nr ewid. 3835/4.

III. Zakres zadania dla PZT 12-14 w PROJEKCIE 4):

1. Wyrównanie terenu.
2. Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (do 15 cm),
3. Plantowanie ręczne gruntu rodzimego.
4. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 3,5 t na odległość do 2 km.
5. Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z zakupem i transportem (transport z ziemią ogrodniczą rozładowywany na taczki, nie przewiduje się składowania ziemi na naczepie dłuższego niż 1 dzień).



6. Rozłożenie agrowłókniny ogrodniczej lub geowłókniny separacyjno-filtracyjnej ręcznie, z przytwierdzeniem szpilkami (5 szt./m²), według uzgodnień z Zamawiającym.
7. Sadzenie krzewów, bylin i traw ozdobnych do dołów Ø 0,30 × 0,30 m, bez zaprawy dołów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 do OPZ.
8. Pokrycie wyznaczonych fragmentów podłoża kamieniem ozdobnym Otoczak Blooma Carrara (40–60 mm, biały/szary; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
9. Finalne roboty porządkowe wokół obszaru prac.

Lokalizacja IV - Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 1, ul. Warszawska 52

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obszar objęty zakresem zadania pn. „**Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 1, ul. Warszawska.**” Zakres prac obejmuje stworzenie ogrodu deszczowego o powierzchni 15 m². Realizacja przedsięwzięcia nastąpi zgodnie z przedmiarem oraz koncepcją wykonania, określonymi w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do OPZ dla PZT 15-16 w PROJEKCIE 5.

II. Lokalizacja zadania dla PZT 15-16 w PROJEKCIE 5):

1. Lokalizacja: ul. Warszawska 52, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o numerze ewidencyjnym 959/19.

III. Zakres zadania dla PZT 15-16 w PROJEKCIE 5):

1. Wyrównanie terenu.
2. Wykopanie zagłębienia zgodnie ze schematem PZT 24.
3. Warstwowe wypełnienie zagłębienia: - warstwa wierzchnia (5 cm): żwir płukany 8/16 mm – warstwa wegetacyjna (40 cm): mieszanka w proporcji 2:1:1 (piasek rzeczny: ziemia urodzajna: kompost);- warstwa filtracyjna (10 cm): gruboziarnisty, płukany piasek - warstwa drenażowa (20 cm): żwir 16/32 mm (ewentualnie keramzyt lub kruszywo dolomitowe).
4. Opaska wokół ogrodu deszczowego: kruszywo szer. 30 cm – żwir płukany 8/16 mm,
5. Finalne roboty porządkowe wokół obszaru prac.

Lokalizacja V - Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 2, ul. Graniczna 39

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obszar objęty zakresem zadania pn. „**Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 2, ul. Graniczna.**” Zakres prac obejmuje stworzenie dwóch ogrodów deszczowych w gruncie o powierzchni 170 m² dużej rabaty wokół ogrodu deszczowego - pasaż roślin retencyjnych o powierzchni 95 m² oraz pasaż roślinności retencyjnej dostosowanej do środowiska suchego o powierzchni 384 m². Realizacja przedsięwzięcia nastąpi zgodnie z przedmiarem oraz koncepcją wykonania, określonymi w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do OPZ (PZT 17-23 w PROJEKCIE 6).

II. Lokalizacja zadania dla PZT 18 w PROJEKCIE 6):

1. Lokalizacja: ul. Graniczna 39, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o numerze ewidencyjnym 1844.

Lokalizacja zadania dla PZT 19 w PROJEKCIE 6:

1. Lokalizacja: ul. Graniczna 39, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o numerze ewidencyjnym 1849/2.

Lokalizacja zadań dla PZT 20-21 w PROJEKCIE 6:



1. Lokalizacja: ul. Graniczna 39, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o numerze ewidencyjnym 1849/7.

Lokalizacja zadań dla PZT 22-23 w PROJEKCIE 6:

1. Lokalizacja: ul. Graniczna 39, Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie. Działka o numerze ewidencyjnym 1849/4.

III. Zakres zadania dla PZT 18-21 w PROJEKCIE 6:

1. Wyrównanie terenu.
2. Wykopanie zagłębienia o łącznej głębokości około 90 cm.
3. Warstwowe wypełnienie zagłębienia: - warstwa wierzchnia (5 cm): żwir płukany 8/16 mm – warstwa wegetacyjna (40 cm): mieszanka w proporcji 2:1:1 (piasek rzeczny: ziemia urodzajna: kompost);- warstwa filtracyjna (10 cm): gruboziarnisty, płukany piasek; - warstwa drenażowa (20 cm): żwir 16/32 mm (ewentualnie keramzyt lub kruszywo dolomitowe) (schemat PZT 24).
4. Opaska wokół ogrodu deszczowego: kruszywo szer. 30 cm – żwir płukany 8/16 mm (dotyczy PZT 19).
5. Finalne roboty porządkowe wokół obszaru prac.

IV. Zakres zadania dla PZT 22-23 w PROJEKCIE 6:

1. Wyrównanie terenu
2. Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm.
3. Rozbiórka ogrodzenia (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do OPZ).
4. Plantowanie ręczne gruntu rodzimego.
5. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 3,5 t na odległość do 2 km.
6. Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z zakupem i transportem (transport z ziemią ogrodniczą rozładowywany na taczki, nie przewiduje się składowania ziemi na naczepie dłuższego niż 1 dzień).
7. Rozłożenie agrowłókniny ogrodniczej lub geowłókniny separacyjno-filtracyjnej ręcznie, z przytwierdzeniem szpilkami (5 szt./m²), według uzgodnień z Zamawiającym.
8. Sadzenie drzew o obwodzie 10-12 cm na terenie płaskim, z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,50 m ziemią urodzajną ilość, rozmieszczenie i gatunek roślin (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do OPZ).
9. Opalikowanie trzema impregnowanymi palikami drewnianymi, zabezpieczonymi środkami przedłużającymi trwałość drewna, nieszkodliwymi dla drzew i nieprzenikającymi do gruntu. Paliki Ø 6 cm umocowane listwami poprzecznymi (półwałki Ø 5–6 cm) na dwóch wysokościach: – dolna listwa, podwójna i dłuższa – na 20 cm nad poziomem gruntu, – górna listwa, pojedyncza i krótsza.
10. Sadzenie krzewów, bylin i traw ozdobnych do dołów o średnicy i głębokości 0,30 m x 0,30 m, bez zaprawy dołów ilość rozmieszczenie i gatunek roślin (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do OPZ).
11. Pokrycie wyznaczonych fragmentów podłoża kamieniem ozdobnym Otoczak Blooma Carrara (40–60 mm, biały/szary; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
12. Nawierzchnia typu Hanse Grand (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
13. Finalne roboty porządkowe wokół obszaru prac.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 120 dni od daty zawarcia umowy.



OKRES GWARANCJI

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia: 12 miesięcy. Wydłużenie terminu gwarancji stanowi kryterium oceny oferty.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE ROŚLIN

1. Każda roślina, stanowiąca przedmiot zamówienia powinna mieć tzw. „paszport” tzn. czworokątną etykietę zawierającą flagę UE i napis „**Paszport roślin** / Plant Passport” oraz informacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w szczególności:
 - 1) prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;
 - 2) zdrewniały;
 - 3) zahartowany;
 - 4) prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów;
 - 5) powinien mieć zachowane proporcje między bryłą, pniem i koroną;
 - 6) bez widocznych objawów chorób i działalności szkodników;
 - 7) pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach;
 - 8) bez uszkodzeń mechanicznych, także związanych z interwencją ogrodniczą lub pogodą;
 - 9) bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory, kora nie może być zwiotczała lub zmarznięta;
 - 10) system korzeniowy skupiony, zwarty, silnie przerosnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony, proporcjonalny do części nadziemnej;
 - 11) barwa liści powinna być typowa dla odmiany, liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, odbarwione pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe (nie dotyczy w przypadku naturalnego braku liści ze względu na zakończenie sezonu wegetacyjnego);
 - 12) do nasadzeń okrywowych stosować krzewy minimum dwa razy szkółkowane.
3. Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, najlepiej w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać, jeżeli warunki mogą wpłynąć niekorzystnie na kondycję roślin. Należy unikać następujących warunków: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno zmarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wiatry, itp.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu:
 - 1) wielkości dołków pod drzewa przed ich zaprawieniem (roboty zanikające);
 - 2) zaprawienia dołków ziemią żyzną;
 - 3) zgodności materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, obwodu drzew;
 - 4) jednorodności materiału roślinnego w obrębie jednego gatunku;
 - 5) opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
 - 6) wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
 - 7) zasilania nawozami mineralnymi.
2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:
 - 1) zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin;
 - 2) wykonania misek przy drzewach;
 - 3) prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowane nienaruszone);



4) jakości posadzonego materiału.

CZYNNOŚCI DODATKOWE

1. Po stronie Wykonawcy leży organizacja tymczasowego miejsca składowania urobku, jego wywóz oraz utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu, roślinności oraz elementów nieprzydatnych do ponownego wykorzystania.
2. Czynności przygotowawcze, realizowane na koszt Wykonawcy:
 - 1) zabezpieczenie terenu,
 - 2) ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 3) dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii i wody (oraz inne ewentualnie media).
3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
 - 1) dozór miejsca realizacji i ochronę mienia,
 - 2) zagospodarowanie terenu,
 - 3) pracę Wykonawcy wykonywaną w dni wolne i po godzinach pracy w dniach roboczych,
 - 4) brak oznakowania i konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca prowadzonych prac,
 - 5) odpowiedzialność cywilną Wykonawcy wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest:
 - 1) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,
 - 2) zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd pojazdów kołowych,
 - 3) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji prac,
 - 4) prowadzić, w okresie trwania usługi, systematyczne prace porządkowe oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie terenu przeprowadzanych prac w należyтым stanie technicznym i czystości,
 - 5) przyjąć technologię i organizację prac, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu prowadzanych prac oraz dróg dojazdowych,
 - 6) wywieźć na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci,
 - 7) nie wpuszczać na teren prac pracowników firm nie działających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe, staranne i terminowe wykonanie zadania.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zabezpieczyć teren robót w tym zieleni istniejącej.
7. Wszelkie wykopy w pobliżu drzew i innych elementów istniejących, mają być przeprowadzane ręcznie za pomocą szpadla.
8. Prace ziemne, szczególnie w miejscach, gdzie występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu i innymi obiektami należy wykonywać ręcznie, z dużą ostrożnością, aby uniknąć uszkodzeń.
9. Przed posadzeniem roślin, należy upewnić się czy miejsce sadzenia jest dogodne, ewentualnie przesunąć miejsce sadzenia co należy uzgodnić z Zamawiającym.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nowoczesnych technologii zapewniających najwyższą jakość wykonania, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych. Proces realizacji prac powinien gwarantować trwałość i stabilność konstrukcji, zachowując najwyższe standardy estetyczne.



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



11. Do obowiązków wykonawcy należy zakup oraz dostawa materiałów i roślin niezbędnych do pełnego i właściwego wykonania zadań.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – koncepcja wykonania

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna